






KUNINKAANTAMMENPUISTO



MERKINNÄT

- Olevala metsäalue
- Kerrossellinen metsänreuna
- Olevala pensasalue
- Maisemallisesti erottuva yksittäinen lehti/havupuu
- Istutettava puu tai puuryhmä lehtipuu/havupuu
- Istutettava pensasalue
- Näkymien avaamiseksi tai ylläpitämiseksi harvennettava kasvillisuusalue, vesakon poisto n. 3 vuoden välein
- Tärkeä säilytettävä näkymä (avoimena pidettävä kasvillisuusalue)
- Reunametsäsuunnitelmassa avattavaksi esitetty näkymä
- Niitty (luokitukset esitetty niittyjen luokituskartalla)
- Pelto
- Kehitettävä haavikko, pienpuuston hoito 5 vuoden välein harventamalla
- Lehtoalue, jolta poistetaan kuusialikasvos ja nuoret kuuset
- Riukuaita (luonnonsuojelualueen ympärillä)
- Seudullinen ulkoilureitti (liikuntavirasto)
- Kivituikkapintainen polku
- Tallattu polku
- Uusi polku
- Uusi polku + kaide
- Uusi tai uusittava penkki
- Ratsastuspolku
- Helsingin kaupungin pääulkoilureittien toteuttamissuunnitelmassa esitetty uusi siltayhteys
- Tilakeskus
- Pysäköintialue
- Retkeily/oleskelupaikka
- Maisemallisesti merkittävä alue
- Voimalinjan vaikutusalue, jolta poistetaan korkea puusto Fingrid Oy:n toimesta
- Inventoidun kuvion numero
- Poikkileikkauksen numero

- Luonnonsuojelualue (ajantasa-asemakaava (30.1.1990/30.4.1991/31.7.1990))
- Suojavyöhyke (ajantasa-asemakaava 30.1.1990/30.4.1991/31.7.1990/18.8.1998/18.2.2003/26.2.2004)
- Tärkeä metsänreuna
- Keskuspuiston pohjoisosan luonnonhoitosuunnitelma 1997-2000
- Tärkeä maisemanreuna (viheraluesuunnitelma 2004-2013, Pohjoisen suurpiirin läntiset ja pohjoiset osat HKR/viherosasto)
- Hattialan pellot (ajantasa-asemakaava 31.7.1991/18.8.1998/21.11.2003/26.2.2004/30.1.1990)
- Urheilu- ja virkistyspalvelualue (ajantasa-asemakaava 24.10.2000/31.7.1990)
- Kartanon tai tilakeskuksen pihapiiri (luonnonhoito/viheralue)
- Asuinalue (asemakaava 18.8.1998/13.5.2004)
- Puisto (asemakaava 18.2.2003/18.8.1998/13.5.2004)
- Puisto, jolla ympäristö säilytetään (asemakaava 13.5.2006)
- Urheilu- virkistysalue (22.11.2003/13.5.2004)
- Uimaranta-alue (asemakaava 26.2.2004/13.5.2004)
- Urheilu- ja virkistyspalvelualue, jolla ympäristö säilyy (asemakaava 21.11.2003)
- Museoalue, jolla ympäristö säilyy (21.11.2003)
- Erityisalue maanviljelystä ja virkistystä varten säilyy avoimena maisemätilana (13.5.2004/18.2.2003/21.11.2003)
- Suojaviheralue (26.2.2004)
- Suojaviheralue, jolla ympäristö ja rakennukset säilytettävä ja hoidettava Tuomarinkylän kartanon osana (21.11.2003)




Muut.tunn.	Muutos				
Kaup.osa	Kortteli	Tontti	Suunn.	Pvm	Tark.
Rakennustoimenpide			Pirustusaj		
Rakennuskohde, osoite			Mittakaava		
VANTAANJOEN VARREN MAISEMAN JA KASVILLISUUDEN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA			1:4000		
HELINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO			Suunnitelmakartta osa 1		
KATU- JA PUISTO-OSASTO			KPO		
Kasarmikatu 21 PL 1515, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI p. 1661 telekopio 166 2643 etunimi.sukunimi@hel.fi			25.5.2005		
			Autocad 2000		




MERKINNÄT

- Oleva metsäalue
- Kerrossellinen metsänreuna
- Oleva pensasalue
- Maismallisesti erottuva yksittäinen lehti/havupuu
- Vanha kuusi
- Istutettava puu tai puuryhmä lehtipuuhavupuu
- Istutettava pensasalue
- Näkymien avaamiseksi tai ylläpitämiseksi harvennettava kasvillisuusalue, vesakon poisto n. 3 vuoden välein
- Poistettava kasvillisuus
- Tärkeä säilytettävä näkymä (avoimena pidettävä kasvillisuusalue)
- Mahdollinen laidunalue
- Nurmi (puistonurmi)
- Niitty (luokitukset esitetty niittyjen luokituskartoilla)
- Pelto
- Kehitettävä haavikko, pienpuuston hoito 5 vuoden välein harventamalla
- Seudullinen ulkoilureitti (liikuntavirasto)
- Kivituikkapintainen polku
- Tallattu polku
- Uusi polku
- Uusi tai uusittava penkki
- Ratsastuspolku
- Helsingin kaupungin pääuikolureitten toteuttamishjelmassa esitetty uusi silta-yhteys ja virkistysreitti
- Tilakeskus
- Pysäköintialue
- Retkeily/oleskelupaikka
- Linjapylväs
- Maisemallisesti merkittävä alue
- Uimaranta
- Mahdollinen laiturin paikka (viheraluesuunnitelma 2004-2013, Pohjoisen suurpiirin läntiset ja pohjoiset osat HKR/viherosasto)
- Inventoidun kuvien numero
- Poikkeileikkauksen numero

- Suojavyöhyke (ajantasa-asemakaava 30.1.1990/30.4.1991/31.7.1990/18.8.1998/18.2.2003/26.2.2004)
- Tärkeä maisemanreuna (viheraluesuunnitelma 2004-2013, Pohjoisen suurpiirin läntiset ja pohjoiset osat HKR/viherosasto)
- Rakennettu maisemanreuna (viheraluesuunnitelma 2004-2013, Pohjoisen suurpiirin läntiset ja pohjoiset osat HKR/viherosasto)
- Haltialan pellot (ajantasa-asemakaava 31.7.1991/18.8.1998/21.11.2003/26.2.2004/30.1.1990)
- Urheilu- ja virkistyspalvelualue (ajantasa-asemakaava 24.10.2000/31.7.1990)
- Asuinalue (asemakaava 18.8.1998/13.5.2004)
- Puisto (asemakaava 18.2.2003/18.8.1998/13.5.2004)
- Puisto, jolla ympäristö säilytetään (asemakaava 13.5.2006)
- Urheilu- virkistysalue (22.11.2003/13.5.2004)
- Uimaranta-alue (asemakaava 26.2.2004/13.5.2004)
- Urheilu- ja virkistyspalvelualue, jolla ympäristö säilyy (asemakaava 21.11.2003)
- Museoalue, jolla ympäristö säilyy (21.11.2003)
- Erityisalue maanviljelystä ja virkistystä varten säilyy avoimena maisemana (13.5.2004/18.2.2003/21.11.2003)
- Suojaviheralue (26.2.2004)
- Suojaviheralue, jolla ympäristö ja rakennukset säilytettävä ja hoidettava Tuomarinkylän kartanon osana (21.11.2003)



Muut.tunn.	Muutos	Kortteli	Tontti		Suunn.	Pvm	Tark.	Pvm	
Kaup.osa									
Rakennustoimenpide				Piirustustaj YMP					
Rakennuskohde, osoite				Piirustuksen sisältö			Mittakaava		
VANTAANJOEN VARREN MAISEMAN JA KASVILLISUUDEN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA				Suunnitelmakartta osa 2			1:4000		
HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO				Tark.	Piir. nro		Muutosnunnus	Pvm	
KATU- JA PUISTO-OSASTO				Hyy.	KPO		25.5.2005		
Kasarmikatu 21 PL 1515, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI p. 1661 telekopio 166 2643 etunimi.sukunimi@hel.fi				Ylik					
				Khs	Arkiostotunnus	Ohjelma-versio Autocad 2000			



27	Inventoidun kuvion numero
	Kastikka- ja heinäalue, ei niittoa (kuvioilla 43 ja 45)
	Niitty, 1 kerran kesän aikana niitettävä, niittoaite kerätään pois (=maatalouden suojavyöhyke)
	Niitty, 2 kertaa kesän aikana niitettävä, niittoaite kerätään pois
	Niitty, 1-2 kertaa kesän aikana niitettävä, niittoaite ei kerätä pois
	Avoin tai puolavoin yksittäisiä puita tai puuryhmiä sisältävä maisematila, yläräpäänä vesomalla 12-20 vuoden välein
	Aikuravauusta ja tasonotusta vaativia niittyksi kunnostettavaa alue

200/99 Ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmän kohde

[illegible]

Vantaanjoenvarren maiseman ja kasvillisuuden hoito- ja kehittämissuunnitelma

Liite 3. Maisema- ja luontoinventointi sekä kuviokohtaiset tavoitteet

ALUEIDEN ARVOLUOKITUS

Arvottamisen perusteina on käytetty alueella esiintyvien lajien uhanalaisuutta/yleisyyttä, puuston kuntoa, lahoppuun määrää, kuvion erityispiirteitä (esim. purot) ja alueen topografiaa.

++ alueella erityistä luonnonarvoa, säilytettävää kasvillisuutta tms. Ei toimenpiteitä/varovaisia toimenpiteitä
 + alueella luonnonarvoja, säilytettävää kasvillisuutta tms. Varovaisia hoito-toimenpiteitä
 0 tavanomaista kasvillisuutta, korkeita ruohoja tms. Puusto huonokuntoista, maasto vaikeakelpoista

1.1 Luonnonmaisema-alue (kuviot 1...27)

1a. Kuninkaantammenpuisto, tiheä joenvarsimetsä

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on melko tiiviiksi kasvanutta. Näkymät joelle ja vastarannalle ovat vähäisiä lukuun ottamatta voimalinjan hakkuuaukkoa alueen länsireunassa. Vanhat isokokoiset haavat sekä länsireunan suuri kuusi ovat kuvion maa-merkkejä.

Kuvion puusto on haapa- ja tuomivaltaista. Rantavyöhyke on vaikeakulkuinen mm. kaatuneiden tuomien takia. Rinne jyrkkenee alueen länsiosassa. Länsiosassa rinteen reunalla kasvaa tiheänä myös kuusta. Väylän ja rinteen välisellä puustoltaan avoimemmalla vyöhykkeellä vallitsevina ovat korkeat ruohot mm. vadelma ja karhunputki. Alueella kasvaa myös vaahteroita sekä tertsuseljaa ja puustoon kuuluvat myös useita isokokoisia haapoja, jotka ovat osittain lahoja.

Hoitotavoitteet:

Tavoitteena on monipuolisen puulajiston ja jokinäkymien säilyttäminen sekä kuvion tiheyden vaihtelun hienovarainen lisääminen. Rinteen yläpuolisella osalla tavoitteena on siisti ja luonnonmukaista rinnettä puistomaisempi yleisilme. Avoimille alueille kehitetään monimuotoinen niittylajisto säännöllisellä hoidolla.

Erityistä:

Voimalinjan vaikutusalue esitetään raivattavaksi niityksi, jonka reunoille kehitetään monikerroksinen reunavyöhyke.

Avoimen niittyalueen reunassa sijaitsevien osittain lahojen vanhojen haapojen kunto tulisi selvittää.

1b. Joenvarsimetsä

Arvotus: ++

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on melko tiiviiksi kasvanutta. Näkymät joelle ja vastarannalle ovat vähäisiä. Sembrat ovat kuvion katseenvangitsijoita.

Kuviolla kasvavat mm. harmaaleppä, raita, vaahtera ja tuomi. Kuviolla on myös muutama isompikokoinen sembramänty. Puusto on suhteellisen tiheää. Aluskasvillisuuteen kuuluvat mm. ojakellukka, huopaohdake, mesiangervo, vuohenputki ja esiintymiseltään harvinaisempi kevätlehtoleinikki.

Hoitotavoitteet:

Tavoitteena on monipuolisen puulajiston säilyttäminen ja kuvion tiheyden vaihtelun hienovarainen lisääminen. Sembrojen näkyvyyttä korostetaan vähentämällä tuomia niiden ympäriltä.

Eriyistä:

Kevätlehtoleinikkiesiintymiä ei niitetä.

2. Lehtometsä

Arvotus: ++

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on melko tiiviiksi kasvanutta. Näkymät joelle ja vastarannalle ovat vähäisiä.

Kuviolla olevassa purossa ei kartoitusajankohtana virrannut vettä, mutta ympäristö oli kosteaa. Puustoon kuuluvat mm. tuomi ja kiiltopaju, jotka olivat paikoitellen lahoja. Alueella oli myös lahoja maapuita ja pystyssä olevia pökelöitä. Muita puulajeja olivat mm. raita ja harmaaleppä. Kuviolla kasvoi myös yksi pähkinäpensas. Kenttäkerroksessa tavattiin mm. vuohen- ja koiranputkea sekä lehtokortetta. Lajistoltaan niukassa pensaskerroksessa tavattiin punaherukkaa.

Hoitotavoitteet:

Kuvion monimuotoisuus ja lahopuun määrä säilytetään. Lahopuilla elää oma lajistonsa ja niitä säilyttämällä ylläpidetään alueen monimuotoisuutta. Pähkinäpensaaseen ja punaherukan leviämistä edistetään.

Eriyistä:

Pähkinäpensaaseen leviämisen helpottamiseksi sen ympäriltä voidaan poistaa varjostavia puita. Valaistusolosuhteiden muutos ei kuitenkaan saa olla liian suuri.

3. Lehtometsä

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on melko tiiviiksi kasvanutta. Näkymät joelle ja vastarannalle ovat vähäisiä.

Kuviolla olevassa purossa oli kartoitushetkellä lähinnä pieni noro. Alueella kasvavat mm. tuomi, harmaaleppä ja kiiltopaju. Puusto on suhteellisen tiheää. Kuviolla oli myös muutamia pötkelöitä. Aluskasvillisuuteen kuuluvat mm. ojakellukka, vuohenputki ja ranta-alpi. Pensaskerroksessa kasvoi punaherukkaa ja taikinamarjaa.

Hoitotavoitteet:

Kuvion monimuotoisuus säilytetään. Pensaskerros saa kehittyä.

4. Tiheä joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on melko tiiviiksi kasvanutta ja huonokuntoisen näköistä. Näkymiä vastarannalle on muutamasta kohdasta

Alueen puusto on lähinnä tuomea ja harmaaleppää. Kuvio on vaikeakulkuinen mm. sen vuoksi, että monihaaraisia tuomia on kaatuneina maahan. Puut ovat jo osittain maatuneita ja niiden rungot ovat sammaloituneita. Harmaaleppä on hyvin tiheää. Alueen yläosassa (pellon reunan tuntumassa) kasvaa myös muutama sembramänty. Kenttäkerrokseen kuuluvat mm. vuohenputki, meisiangervo ja huopaohdake.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat puuston luontainen uudistaminen ja monimuotoisuuden edistäminen sekä polun varren siistiminen ja näkymäaukkojen säilyttäminen. Runkopuustolle tehdään hoitoharvennus seuraavalla kymmenvuotiskaudella tehden tilaa kehittyville suurille puille.

5. Puronvarsi

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Alueen puusto on lähinnä harmaaleppä- ja tuomivaltaista. Varsinkin tuomia on kaatuneena puron yläpuolella. Kenttäkerroksessa on nokkosta, koiran- ja vuohenputkea sekä lehtokortetta.

Kuviolla on jyrkkäluiskainen puro, jossa oli kartoitusajankohtana virtaavaa vettä. Puro ei erotu maisemassa, koska kaatuneet puut peittävät sitä.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat uuden puuston luontainen kehittäminen ja polun varren siistiminen.

6. Tiheä joenvarsimetsä

Arvotus:	0
----------	---

Nykytilan kuvaus:

Alue on puustoltaan erittäin tiheä ja vaikeakulkuinen. Puusto on paikoin ryteikköistä. Näkymiä joelle ei ole.

Kuviolla on kaatuneita, lahoja tuomia ja pajuja. Kuviolla kasvaa myös muutamia kuusi, sembramänty ja vaahtera. Aluskasvillisuus on alueelle tyypillistä muodostuen mm. vuohenputkesta, nokkosesta ja mesiangervosta. Pensas-kerroksessa esiintyy vadelmaa.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat uuden puuston luontainen kehittäminen sekä vanhan ja huonokuntoisen puuston karsiminen. Jatkossa metsänhoidossa suositetaan vaahteraa ja pajua.

7. Lehtometsä

Arvotus:	++
----------	----

Nykytilan kuvaus:

Kuvion puusto on tuomi- ja kuusivaltaista. Puusto on ilmavaa ja joelle on näkymiä. Kuviolla on myös muutamia maisemallisesti merkittäviä havupuita. Kenttäkerroksessa on peittävänä mattona lehtosinijuurta. Muuta kenttäkerroksen lajistoa ovat lehtokorte, nokkonen, ojakellukka ja huopaohdake. Pensas-kerroksessa kasvoi hieman terttuseljää.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteena on kuvion ilmavuuden ja lehtomaisten olosuhteiden ylläpitäminen. Arvokkaan lehtoaluskasvillisuuden kannalta on tärkeää huolehtia valaistusolosuhteiden säilymisestä. Hoitotoimenpiteillä varmistetaan, ettei kuusten määrä lisäännä voimakkaasti eivätkä ne varjosta liikaa. Sembrat ja muut puistokarkulaiset säilytetään, mutta jatkossa puuston uudistamisessa suositetaan lehtipuita ja luontaisia lajikkeita.

8. Rantametsä

Arvotus:	+
----------	---

Nykytilan kuvaus:

Puuston tiheys kuviolla vaihtelee tiheästä hieman läpinäkyvään. Varsinaisia näkymiä joelle ei ole. Rantavyöhykkeessä kasvaa muutamia maisemallisesti näyttäviä kuusia. Muuta puustoa ovat harmaalepät, tuomet ja vaahterat. Puusto on osittain lahoa ja alueella on pötkelöitä. Maaston kuljettavuus vaihtelee vaikeakulkuisesta hieman helpommin kuljettavaan.

Aluskasvillisuuteen kuuluvat mm. vuohenputki, seittitakiainen ja mesiangervo.

Hoitotavoitteet:

Puuston vaihtelevat tiheysolosuhteet säilytetään. Jatkossa metsänhoidossa suositetaan vaahteraa ja harmaaleppää. Varttuneet kuuset säilytetään maisemallisista syistä.

9. Lehtometsä

Arvotus: ++

Nykytilan kuvaus:

Alueen puustoon kuuluvat kuusi, pihlaja, tuomi ja vaahtera. Kuviolla on pari järeää kuusta ja sembramäntyä sekä monihaarainen, isohko raita. Havupuusto on maisemallisesti näyttävää. Alueella on myös maapuita, mutta kuvio on puustoltaan kohtalaisen ilmava ja helpokulkuinen.

Aluskasvillisuudessa on runsaasti lehtosinijuurta. Muuta lajistoa ovat ojakelukka, käenkaali ja maahumala. Kenttäkerros on matalakasvuinen tavanomaisten korkeakasvuisten ruohojen puuttuessa. Pensaista alueella esiintyy vadelmaa ja terttuseljaa.

Alueella on kalastajien kuluttama leveähkö polku rantaan.

Hoitotavoitteet:

Ylläpidetään kuvion ilmavuutta ja aluskasvillisuuden olosuhteita. Valaistusolosuhteiden säilyttäminen on tärkeää aluskasvillisuuden lehtolajiston kannalta. Kuvion varttuneet havupuut säilytetään, mutta kuusialikasvos ja nuoret kuuset poistetaan. Jatkossa metsänhoidossa suositetaan vaahteraa sekä pihlajaa. Säilytetään nykyiset näkymät joelle ja avataan niitä paikoin varovasti hieman lisää.

10. Joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on puustoltaan melko ilmava. Alueen puusto on lajistoltaan tyypillistä ja osittain huonokuntoista. Varsinkin tuomissa ja pihlajissa on kuolleita oksia. Aluskasvillisuus on pääasiassa korkeaa ruohokasvillisuutta, kuten nokkosta, koiranputkea, pujoa ja mesiangervoa. Kuviolla esiintyy myös matalampana kasvavaa lehtokortetta.

Kuviolla on rotkomainen kostea painanne.

Hoitotavoitteet:

Tavoitteena on puuston luontainen uudistaminen sekä kuolleen ja huonokuntoisen puuston poistaminen. Samalla kuviolle saadaan lisää avaruutta ja valoa kenttäkerrokseen sekä näkymiä joelle.

11. Puronvarsi

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Kuviolla olevassa purossa virtasi kartoitusajankohtana vettä. Puroa reunustava metsä on tiheää ja peittää puron. Puusto on paju- (raita, mustuvapaju) ja harmaaleppävaltaista. Metsä on iältään hieman nuorempaa kuin aiemmissa kuvioissa, mutta kunnoltaan paikoitellen huonoa. Alue on vaikeakulkuinen. Jokinäkymiä ei ole.

Kenttäkerroksessa on lähinnä korkeita ruohoja, kuten mesiangervoa, karhunputkea ja nokkosta. Pensaskerroksessa kasvaa pääasiassa vadelmaa.

Hoitotavoitteet:

Polun varresta poistetaan huonokuntainen puusto. Jatkossa kehitetään uutta puustoa harventamalla ja poistamalla huonokuntoista puustoa. Puron kunnostuksen yhteydessä harvennetaan kevyesti puustoa puron ympärillä.

12. Lehtolaakso

Arvotus: ++

Nykytilan kuvaus:

Kuviolla kasvaa näyttävää varttunutta puustoa. Kuviolla on runsaasti vaahteraa ja koivua. Osa koivuista on suurikokoisempia. Puusto on kaikkiaan hieman varttuneempaa kuin aiemmillä kuvioilla. Alueella on myös kohtalaisesti pötkelöitä, joissa kasvaa kääpiä. Maasto on suhteellisen helppokulkuinen.

Aluskasvillisuudessa vallitsevana on lehtosinijuuri, muuta lajistoa ovat mm. vuohenputki, mesiangervo ja lehtokorte. Pensaskerroksessa kasvaa mm. taikinamarjaa ja vadelmaa.

Hoitotavoitteet:

Kuviolla ei ole tarvetta erityisiin toimenpiteisiin hoitokaudella. Jatkossa metsänhoidossa suositetaan vaahteroita ja koivuja.

13. Haavikko

Arvotus: ++

Nykytilan kuvaus:

Kuvion puusto on haapavaltaista ja suhteellisen kookasta. Varttuva haavikko on maisemallisesti arvokas. Kuvio on suhteellisen helppokulkuinen ja avoin. Rannasta aukeavat hienot näkymät joelle molempiin suuntiin ja vastarannan kulttuurimaisemaan.

Pensaskerroksessa alueella on lähinnä tuomea, tertsuseljaa ja punaherukkaa. Aluskasvillisuuteen kuuluvat mm. vuohenputki, seittitakiainen ja mesiangervo.

Vantaan kaupungin viheralueohjelmassa kuviolle on ehdotettu uutta siltaa.

Hoitotavoitteet:

Nykyiset avoimet tilat ja näkymät säilytetään. Kuviolla suositetaan haapaa. Kaikki lahoppuaines jätetään edistämään lajiston monimuotoisuutta. Joenrantaan pääsyä voidaan helpottaa.

Erityistä:

Rantaan johdetaan kevytrakenteinen, kaiteella varustettu polku (maarakenteinen porras rinteeseen jyrkimmässä kohtaa) ja rantaan sijoitetaan näköalapaikka.

14. Puronvarsi

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio alkaa pellolta tulevana kapeana vyöhykkeenä. Kuvio on puoliavointa pellon suuntaan ja melko sulkeutunutta joen suuntaan. Alueen puusto on raita- ja leppävaltaista. Puusto ei ole iältään kovin varttunutta.

Aluskasvillisuuteen kuuluu lähinnä vuohenputkea, lillukkaa ja mesiangervoa.

Kartoitusajankohtana kuviolla olevassa purossa oli virtaavaa vettä. Purouoma tuo vaihtelua maisemaan.

Kuviolla on kalastajien polkuja.

Hoitotavoitteet:

Kuviolla ei ole tarvetta erityisiin hoitotoimenpiteisiin hoitokaudella. Jatkossa suositetaan leppää, koivua, pajua ja pihlajaa sekä haapaa ryhminä. Nykyiset avoimet tilat säilytetään.

15. Joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Kuviolla kasvaa alueelle tyypillistä tiheää rantametsää ja pensaikkoo. Puusto on harmaaleppä- ja tuomivaltaista, joukossa muutama kookas koivu. Puuston seassa on myös raitaa ja mustuvapajua, osin pensaskerroksessa.

Aluskasvillisuus on pääasiassa korkeaa ruohokasvillisuutta, jonka lajistoon kuuluvat mm. mesiangervo, karhun- sekä vuohenputki. Pensaskerroksessa vallitsevana lajina on vadelma.

Hoitotavoitteet:

Polun varresta karsitaan huonokuntoisia puita. Kuolleita leppiä, joissa on kääpiä jätetään kuviolle pötkelöiksi. Nykyiset avoimet tilat säilytetään. Jatkossa metsänhoidossa suositetaan leppä- ja koivupuustoa.

16. Lehtometsä

Arvotus:	++
Toimenpideluokka	

Nykytilan kuvaus:

Alue on maastonmuodoiltaan laaksomainen. Puusto on tuomi- ja vaahteravaltaista, ja iältään varttuneempaa. Vaahterat ovat kooltaan isohkoja. Kuviolla on avoimia tiloja ja jonkin verran läpinäkyvyyttä.

Aluskasvillisuus on alueelle tyypillistä, pääasiassa korkeaa ruohokasvillisuutta, kuten mm. nokkonen, mesiangervo ja vuohenputki.

Alueen iäkäs puusto ja maastonmuodot tekevät kuviosta arvokkaan.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat nykyisten avoimien tilojen ja kuvion läpinäkyvyyden säilyttäminen. Varttuneet puut säilytetään. Jatkossa puustoa uudistetaan luontaisesti suosien vaahtera- ja koivupuustoa.

17. Joenvarsimetsä

Arvotus:	0
----------	---

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on tiheää ja sulkeutunutta joenvarsimetsää. Näkymiä joelle ei ole. Kuvio on vaikeakulkuinen puuston tiheyden sekä kaatuneiden ja maassa olevien pajujen ja niiden oksien takia. Tuomet ovat huonokuntoisia ja niissä on runsaasti kuolleita oksia. Alueella on myös huonossa kunnossa oleva suurikokoinen pihlaja.

Aluskasvillisuudessa vallitsevina ovat mm. seittitakiainen, nokkonen, koiranputki ja ojakellukka.

Hoitotavoitteet:

Poistetaan huonokuntoista ja kuollutta puustoa polun varresta ja kehitetään uutta puustoa luontaisen uudistumisen kautta. Luodaan hoitotoimenpiteillä vaihtelua kuvion tiheyteen ja saadaan kuviolle läpinäkyvyyttä.

18. Joenvarsimetsä

Arvotus:	0
----------	---

Nykytilan kuvaus:

Kuvion metsä on alueelle tyypillistä sekametsää, vallitsevina ovat leppä, paju, tuomi, pihlaja ja koivu. Joukossa kasvaa myös muutama kuusi. Puusto on iältään nuorehkoa. Voimalinjan alla kuvio on puustoltaan avoimempaa.

Kenttäkerroksen lajistoa ovat vuohenputki, mesiangervo, ojakellukka ja koiranputki. Pensaskerroksessa on mm. punaherukkaa.

Hoitotavoitteet:

Polun varresta poistetaan huonoja tuomia ja pajuja. Jatkossa kehittyvästä puustosta suositetaan leppää, koivua ja pihlajia.

Erityistä:

Voimalinjan vaikutusalue esitetään raivattavaksi niityksi, jonka reunoille kehitetään monikerroksinen reunavyöhyke.

19. Haavikko

Arvotus: ++

Nykytilan kuvaus:

Alueen pääpuulajina on eri-ikäinen haapa. Rantavyöhykkeessä puusto on vanhempaa ja ylärinteessä sekä pellon reunassa iältään nuorempaa. Haavikko on maisemallisesti näyttävä. Rantavyöhykkeessä on myös suhteellisen kookkaita koivuja. Pihlajaa ja tuomea esiintyy myös paikoitellen, sekä muutama tammen taimi. Maasto on suhteellisen avara ja helppokulkuinen, alueella on lisäksi muutamia maapuita.

Aluskasvillisuudessa vallitsevina ovat matalammat ruohot kuten kurjenpolvi, kultapiisku ja ojakellukka. Pensaista alueella on mm. taikinamarjaa ja lehtokuusamaa.

Hoitotavoitteet:

Haapatiheiköstä kehitetään suunnitelmallisesti harventamalla vahvarunkoinen, elinvoimainen haapametsikkö. Jatkossa hoitotoimenpiteissä suositetaan myös koivua, tammea sekä pensaskasvillisuutta.

20. Joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on alueelle tyypillistä lehtimetsää. Puuston vallitsevina lajeina ovat tuomi, leppä ja pihlaja. Alueella on myös kapea haapavyöhyke.

Kenttäkerroksessa kasvavat mm. pelto-ohdake, metsäkurjenpolvi sekä koiran- ja vuohenputki. Pensaskerroksessa vallitsevana on vadelma.

Hoitotavoitteet:

Hoitokauden aikana ei ole tarvetta erityisiin toimenpiteisiin. Jatkossa puuston kehittämisessä suositetaan leppää, pihlajaa ja haapaa.

21. Joenvarsimetsä

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Metsäkuvio muodostaa reunavyöhykkeeseen ulokkeen, jonka tallattu polku kiertää. Kuviolla on runsaasti vaahteraa, muuta puustoa ovat tuomi ja leppä sekä pensaskerroksessa terttuselja.

Aluskasvillisuus on alueelle tyypillistä. Vallitsevina lajeina ovat vuohenputki, lehtokorte ja koiranputki.

Hoitotavoitteet:

Avoimet tilat säilytetään. Polun varren tertsuslajoista poistetaan vanhoja kuolleita oksia. Jatkossa alueen puustoa kehitetään suosimalla vaahteraa, leppää ja haapaa.

22. Tiheä joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on ilmeeltään sulkeutunut. Puusto on tiheää ja maasto on vaikeakulkuista. Vallitsevia puita ovat harmaaleppä, tuomi ja pajut (raita, mustuvapaju). Iältään puusto on nuorehkoa.

Kenttäkerroksessa on lähinnä korkeita ruohoja; nokkosta, mesiangervoa ja koiranputkea. Matalampina kasvavat mm. lehtokorte ja ojakellukka.

Hoitotavoitteet:

Kuvio säilytetään metsäisenä. Polun varresta poistetaan kuolleet lepät ja tuomet. Jatkossa tilallista vaihtelua lisätään ja puuston olosuhteita parannetaan tiheikköjä harventamalla. Harvennuksissa suositaan leppää ja pajuja.

23. Joenvarsimetsä

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvion puusto on nuorehkoa ja kuviolla on avoimempia kohtia. Vallitsevina lajeina ovat harmaaleppä ja tuomi. Kuviolla kasvaa maisemallisesti hieno lepikko.

Aluskasvillisuus on matalaa, lajistoon kuuluvat mm. koiranputki, nokkonen ja ojakellukka.

Kuviolta aukeaa näkymä rantaan ja vastarannan maatilalle. Maasto on helpokulkuista ja joen ranta on hiekkarantaa. Alueella on kalastajien kuluttamia polkuja.

Hoitotavoitteet:

Kuvion hoitotavoitteita ovat maisemallisesti hienon lepikon säilyttäminen, puuston kehittäminen leppää suosien sekä avoimen näkymän ylläpitäminen.

Erityistä:

Polku ja avoimet alueet pidetään avoimena säännöllisellä vesakonpoistolla. Rantaan sijoitetaan penkki.

24. Tiheä joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Alueella on jyrkkä rinne. Puusto on tiheää ja sulkeutunutta. Polun vieressä ylätasanteella on pensaikkoo. Puuston vallitsevia lajeja ovat tuomi, harmaaleppä ja pajut (raita ja mustuvapaju). Kuviolla on myös yksittäinen vaahtera.

Kenttäkerroksessa kasvaa lähinnä korkeita ruohoja kuten nokkosta, seittitakiaista, mesiangervoa ja vuohenputkea. Pensaskerroksena on yleisenä valdelmaa.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat puuston parantaminen luontaisesti uudistamalla. Polun varren lepikosta karsitaan huonoja oksia ja jatkossa sitä harvennetaan puiden kehityksen kannalta tärkeitä paikoista.

25. Joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Kuvion puusto on kohtalaisen avointa ja alueelta on näkymiä vastarannalle. Puusto on alueelle tyypillistä, vallitsevina lajeina ovat tuomi, harmaaleppä ja pajut.

Kenttäkerroksen lajistoa ovat korkeat ruohot kuten nokkonen, seittitakiainen, mesiangervo ja vuohenputki.

Hoitotavoitteet:

Tavoitteita ovat kuvion avoimuuden säilyttäminen ja heinäkasvillisuuden kehittäminen monipuolisemmaksi niittämällä.

26. Lehtometsä

Arvotus: ++

Nykytilan kuvaus:

Laaksomainen alue on puoliavointa ja kuviolla on näyttäviä suurikokoisia yksittäispuita. Kuviolla kasvaa muutama lehmus, vaahteraa, haapaa ja tuomea.

Aluskasvillisuus on niukahkoa ja lajistoon kuuluvat mm. ojakellukka ja vuohenputki. Pensaskerroksessa kasvaa tertsuseljaa.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat puuston ja avoimien tilojen säilyttäminen. Jatkossa puustosta suositetaan lehmusta ja sen leviämistä pyritään edistämään.

27. Tiheä joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on puoliavoin. Puusto on pääasiassa nuorehkoa leppää, vaahteraa, pihlajaa ja tuomea. Alueella kasvaa myös poppeleita. Puuston tiheys vaihtelee, alueella on tiheämpiä puuryhmiä ja välillä avoimempaa maastoa. Paikoin kuviolla on lahonneita ja kaatuneita tuomia.

Aluskasvillisuus on pääasiassa korkeaa ruohokasvillisuutta, kuten karhun- ja vuohenputkea sekä pujoa.

Hoitotavoitteet:

Tavoitteita ovat puuston tiheyden vaihtelun ja avoimien tilojen ylläpitäminen sekä monimuotoisuuden edistäminen.

1.2 Kulttuurimaisema-alue (Kuviot 28...45)

28. Joenvarsimetsä

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuviolta avautuvat kauniit näkymät Haltialan ja kävelysillan suuntaan. Vastarannalla on vanhoja rakennuksia, mm. muuntaja ja sauna.

Kuvion puustoon kuuluvat mustuvapaju, raita ja harmaaleppä. Paikoin paju-pensaikot ovat tiheinä ryhminä ja välillä pensaskerros puuttuu. Rannan ja reitin välinen vyöhyke on varsin kapea (~ 8m).

Aluskasvillisuuden lajistoa ovat mm. vuohenputki, nokkonen, voikukka, pujo, koiranputki, pajuasteri, puna-apila ja siankärsämä.

Kuvio on linnustollisesti arvokas.

Tavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat kuvion avoimien osien säilyttäminen avoimina, alueen linnustollisen arvon ja linnuston olosuhteiden säilyttäminen sekä aluskasvillisuuden kehittäminen nykyistä monipuolisemmaksi. Alueelle sijoitetaan levähdyspaikka.

Erityistä:

A3 alueen hoitoluokitusta voidaan tarkistaa (B2).

Sillan ympäristöön ehdotetaan muutamia täydennysistutuksia mm. tai-kinamarjaa ja korpipaatsamaa sekä havupuuta.

29. Tiheä joenvarsimetsä

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on tyypillistä rantapensaikkaa ja puustoa, jonka läpi avautuu kauniita näkymiä vastarannalle. Länsipuolen rinnepelto kohoaa jyrkkänä ja peittää pitkät näkymät avoimiin maisematiloihin. Kuvion eteläosassa on tallattu polku rantaan.

Alueen puusto on yhtenäisempää ja tiheämpää kuin kuviolla 28. Kuviolla ovat vallitsevia harmaaleppä, tuomi ja pajut (kiilto- ja mustuvapaju). Varsinkin tuomet ovat suhteellisen kookkaita.

Kenttäkerroksessa vallitsevia ovat vuohenputki, nokkonen, pujo, koiranputki ja pajuasteri.

Kuvio on linnustollisesti arvokas.

Tavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat kuvion avoimien osien säilyttäminen avoimina, alueen linnustollisen arvon ja linnuston olosuhteiden säilyttäminen sekä aluskasvillisuuden kehittäminen nykyistä monipuolisemmaksi. Kasvillisuuden luontaista

uudistamista edistetään harventamalla huonokuntoisia pensaita ja puita. Rannassa on hyvä tasainen ja aukea paikka oleskeluun. Paikalle ehdotetaan sijoitettavaksi penkki.

Erityistä:

Kuvion eteläosassa C3-hoitoluokitus voidaan muuttaa B2-luokkaan.

30 Joenvarsimetsä

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on tyypillistä melko sulkeutunutta rantapensaikkaa ja puustoa. Länsipuolella rinnepelto kohoaa jyrkkänä ja peittää pitkät näkymät avoimiin maisematiloihin. Kävelytie on linjattu jokea myötäillen, kasvillisuusryhmät asetuvat kauniisti tien ja rannan väliin.

Alueen puustossa ovat vallitsevina kookkaat harmaalepät ja tuomet. Puissa on jonkun verran kuollutta oksistoa.

Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. pujo, koiranputki, seittitakiainen, ojakellukka ja pajuasteri. Pensaskerroksessa on lähinnä vadelmaa.

Kuvio on linnustollisesti arvokas.

Tavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat kuvion avoimien osien säilyttäminen avoimina, alueen linnustollisen arvon ja linnuston olosuhteiden säilyttäminen sekä aluskasvillisuuden kehittäminen nykyistä monipuolisemmaksi. Kasvillisuuden luontaista uudistamista edistetään harventamalla huonokuntoisia pensaita ja puita. Puistoraitille kaatumaisillaan olevat huonokuntoiset puut poistetaan.

31 Joenvarsimetsä

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on sulkeutunutta rantapensaikkaa. Yhdestä kohdasta aukeaa näkymä vastarannalle. Länsipuolella rinnepelto kohoaa jyrkkänä ja peittää pitkät näkymät avoimiin maisematiloihin. Kävelytie on linjattu jokea myötäillen, kasvillisuusryhmät asettuvat kauniisti tien ja rannan väliin.

Kuvion puuvartinen kasvillisuus on leveänä kasvavaa tuomi- ja pajupensaikkaa. Vyöhyke on leveydeltään ~ 15m. Kasvillisuus on nuorempaa kuin kuviol- la 30, eikä kookkaita puita ole.

Pensaskerroksessa vallitsevina ovat terttuselja ja vadelma. Kenttäkerroksessa on maitohorsmaa, nokkosta ja vuohenputkea.

Kuvio on linnustollisesti arvokas.

Tavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat pensaikon varovainen siistiminen, avoimen näkymäalueen säilyttäminen sekä alueen linnustollisen arvon ja linnuston olosuhteiden säilyttäminen. Alueelle jätetään myös koskemattomia tiheikköjä.

32 Tiheä joenvarsimetsä

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on osittain sulkeutunutta vanhaa rantametsikköä. Puron ympärillä puusto on suhteellisen matalaa pajukkoa (kiilto- ja mustuvapaju). Pajut ovat huonokuntoisia ja kuolleita oksia esiintyy runsaasti. Ympäristö on kosteaa ja alueella saattaa ajoittain olla seisovaa vettä. Aluskasvillisuuden lajistoa ovat korkeat ruohot, kuten karhunputki, maitohorsma ja piennaryrtti.

Rummun pää on viimeistelemättömän näköinen.

Kuvio on linnustollisesti arvokas.

Tavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat näkymien säilyttäminen, alueen varovainen siistiminen sekä alueen linnustollisen arvon ja linnuston olosuhteiden säilyttäminen.

Rantaan joen mutkan kohdalle ehdotetaan sijoitettavaksi penkki ja pienimuotoinen laituri. Rummun pää esitetään verhoiltavaksi esim. hirsillä.

Erityistä:

Alueelle on asemakaavassa esitetty uimaranta. Kuvio ei sovellu toiminnallisesti, maisemallisesti eikä luonnonolosuhteiltaan uimarannaksi.

33 Joenvarsimetsä

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on sulkeutunutta vanhaa rantametsikköä. Kuviolla kasvaa koripajua leveinä pensastoina. Paikoitellen on myös harmaaleppää, tuomea, raitaa ja mustuvapajua.

Aluskasvillisuus on tyypillistä alueen kasvillisuutta, johon kuuluvat mm. karhunputki, maitohorsma ja vuohenputki.

Kuvio on linnustollisesti arvokas.

Tavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat alueen varovainen siistiminen ja ruohokasvillisuuden kehittäminen monimuotoisemmaksi sekä alueen linnustollisen arvon ja linnuston olosuhteiden säilyttäminen. Koripajua nuorennetaan varovasti poistamalla vanhimpia pensaita.

34 Joenvarsimetsä

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio muodostaa sulkeutuneen pyöreähköön kasvillisuussaarekkeen, jonka kävelytie kiertää. Kuviolla on huonokuntoista pajukkoa (raita, kiiltopaju) ja jonkin verran harmaaleppää. Pajupensaissa on kuolleita oksia runsaasti ja alueella myös kokonaan kuolleita puita.

Aluskasvillisuudessa ovat vallitsevina korkeat ruohot kuten seittitakiainen, maitohorsma, pietaryrtti, pujo ja karhunputki.

Kuvio on linnustollisesti arvokas.

Tavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat alueen varovainen siistiminen ja kasvillisuuden luontainen uudistaminen sekä alueen linnustollisen arvon ja linnuston olosuhteiden säilyttäminen. Nykyistä jokinäkymää vahvistetaan harventamalla vesakkoa näkymäalueelta. Kelopuita pyritään säilyttämään.

Erityistä:

Reitin varressa sijaitsevien vanhojen puiden kunto tulisi selvittää.

35 Tiheä joenvarsimetsä

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on avoimempaa kuin kuviot 28-34. Kuviolta aukeaa näkymiä vastarannalle ja etelään Laamannintielle ja Laamanninpuistoon. Tuusulanväylän melu kuuluu alueelle.

Kuvion puustoon kuuluvat harmaaleppä ja mustuvapaju. Mustuvapajua on myös paikoitellen tiheänä pensaskerroksessa. Pensaskerros vaihtelee tiheydeltään ja on paikoin harvempaa.

Kenttäkerroksessa ovat vallitsevina koiranputki, seittitakiainen ja vuohenputki.

Kuvio on linnustollisesti arvokas.

Tavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat avoimuuden lisääminen, aluskasvillisuuden kehittäminen ja pensaskasvillisuuden luontainen uudistaminen sekä alueen linnustollisen arvon ja linnuston olosuhteiden säilyttäminen. Kuolleita pensaita poistetaan kasvillisuuden uudistamiseksi. Kuvion eteläosaa avataan poistamalla huonokuntoiset pensaat ja raivaamalla alue niityksi.

36 Joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Tuusulanväylän silta ja sillan alusta hallitsevat maisemaa. Laamannintie ja kävelytie ovat paikoin lähellä toisiaan. Niiden väliin jää jyrkkä luiska.

Alueen puusto on harmaaleppä- ja pajuvaltaista (kiilto- ja koripaju). Kiilto- ja koripaju- ja pensaskerros on suhteellisen harva.

Kenttäkerroksessa vallitsevana ovat korkeat ruohot, kuten karhunputki, me- siangervo ja maitohorsma.

Kuvion pensasalueet ovat linnustollisesti arvokkaita.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat heinävirtaisen aluskasvillisuuden kehittäminen ja pensaskasvillisuuden luontainen uudistaminen, sillan ympäristön kohentaminen sekä Laamannintien ja kevyen liikenteen reitin välisen jyrkän luiskan maise- mointi. Tavoitteena on myös alueen linnustollisen arvon ja linnuston olosuh- teiden säilyttäminen.

37 Joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Vanhan Tuusulantien silta hallitsee maisemaa. Silta on rakenteellisesti tyyli- käs, mutta alue on yleisilmeeltään sekava. Väylien välialueelle sijoittuva mul- tavarasto näkyy mäntyjen runkojen välistä. Kuvion kasvillisuus on umpeutu- vaa ja eikä muodosta selkeää tilallista hahmoa.

Kuviolla on harvakseltaan puustoa (harmaaleppä, koivu ja koripaju), joka on osittain huonokuntoista. Sillan kupeessa on nuorehko kehityskelpoinen haa- vikko.

Kenttäkerroksessa vallitsevana ovat pujo, pietaryrtti ja vuohenputki.

Kuvion pensasalueet ovat linnustollisesti arvokkaita.

Tavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat säilyttää kuvion avoimet alueet ja selkeyttää alueen tilallista hahmoa, kehittää heinävirtaista aluskasvillisuutta sekä kohentaa sil- lan ympäristöä. Multavaraston suuntaan kehitetään nykyistä paremmin ra- jaava suojavyöhyke. Siltojen lähiympäristöä jäsennetään istutuksin. Haavik- koa kehitetään suunnitelmallisesti harventamalla elinvoimaiseksi, näyttäväksi metsiköksi.

38 Tiheä joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Maisemallisesti kuvio on melko sulkeutunut. Tuusulantien luiska on avoin. Kuvion puusto on varttunutta ja tiheää. Vallitsevia lajeja ovat vaahtera, harmaaleppä ja raita. Kuviolla on myös muutamia tervaleppiä.

Korkeat ruohot, kuten pujo, huopaohdake ja karhunputki ovat aluskasvillisuudessa vallitsevia. Pensaskerroksessa esiintyy tertsuseljaa ja vadelmaa.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat kuvion avoimien alueiden ja suurien puiden säilyttäminen sekä aluskasvillisuuden kehittäminen ja uusien näkymien avaaminen vastarannalle. Kuolleet pensaat poistetaan ja niiden tilalle raivataan niitty.

39 Tiheä joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on tyypillistä matalaa rantametsää, vastarannan maisema näkyy kasvuston yli. Kuviolla on pajupensaikkoo (mm. raita, mustuvapaju) ja harmaaleppikkoa. Seassa kasvaa myös jonkun verran tuomea. Puusto on nuorempaa ja matalakasvuisempaa kuin kuviolla 38.

Kenttäkerroksessa ovat vallitsevina karhunputki ja pujo sekä pensaskerroksessa vadelma.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat kuvion avoimien alueiden säilyttäminen, aluskasvillisuuden kehittäminen ja kasvustojen ryhmittely. Puustosta suositaan leppää. Pajuja harvennetaan poistamalla huonokuntoisia yksilöitä ja muodostetaan niistä selkeämpiä ryhmiä aukottamalla kasvustoa. Vesakkoa poistetaan varovasti suosien lepän taimia.

40 Koivikko

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on maisemallisesti melko avoin ja puiden runkojen lomasta näkyy vastarannalle. Rantapuusto on avaraa, hyväkuntoista ja komeaa. Puusto on pääasiassa varttunutta koivikkoa; joukossa kasvaa myös yksittäisiä harmaa- ja tervaleppiä sekä pajua.

Aluskasvillisuus on niukahkoa, vallitsevina lajeina ovat huopaohdake, meisiangervo ja vuohenputki. Aluskasvillisuuden korkeus vaihtelee. Vyöhykkeen leveys on ~ 10m.

Puukujanteen päätteenä vastarannalla näkyy uimaranta (Malmi).

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat säilyttää nykyinen puusto ja näkymät sekä kehittää aluskasvillisuutta monimuotoisemmaksi.

Eriyistä:

Pelto-ojien ja ratsastuspolkujen reunoille ehdotetaan jatkossa reunustavaa kasvillisuutta, esim. pensaita ja puuryhmiä.

41 Joenvarsimetsä

Arvotus: ++

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on maisemassa selvästi erottuva, muuta rantavyöhykettä leveämpi alava lehtimetsäpainanne. Reitti kiertää kuvion. Pellon puolella reittiä reunustaa puurivi. Kuvion puustoon kuuluvat lähinnä isokokoiset kujapajut, joista muutamista on latvat katkaistu ilmeisesti lahoamis- ja kaatumisvaaran vuoksi. Kuviolla on myös koivua, pihlajaa ja leppää sekä jonkin verran maapuita.

Kenttäkerroksessa vallitsevina ovat vuohen- ja koiranputki, pietaryrtti ja mesiangervo. Pensaskerroksessa on taikinamarjaa, pajuasteria ja vadelmaa.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteena on säilyttää kuvion yleisilme ja vanhat puut sekä lisätä kuvion monimuotoisuutta. Vanhoista puista karsitaan poikkimenneitä ja ratkenneita oksia. Hakkuutähteet ja kaatuneet rungot jätetään maapuiksi ja kelo-
puiksi.

Aluskasvillisuuden annetaan suurella osin aluetta kehittyä luonnonmukaisesti itseksensä. Muutamasta kohtaa läheltä joenvartta raivataan hieman vanhaa pajukkoa, jotta saadaan näkymiä joelle. Penkki uusitaan.

Eriyistä:

Reitin varressa sijaitsevien vanhojen puiden kunto tulee selvittää.

42 Koivikko

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on puustollisesti hieno. Vastaranta näkyy puiden runkojen lomasta. Kuviolta aukeaa myös pitkiä näkymiä Tuomarinkylän pelloille. Puusto on pääasiassa varttunutta koivikkoa, joukossa on myös yksittäisiä harmaa- ja tervaleppiä sekä pajupensaita.

Aluskasvillisuus on lähinnä korkeaa ruohokasvillisuutta ja kenttäkerroksessa vallitsevina ovat pujo, mesiangervo ja vuohenputki. Pensaskerroksessa on vadelmaa.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat varttuneen puuston säilyttäminen ja jatkossa uuden puuston kehittäminen luontaisesti uudistamalla suosien koivua ja leppää. Penkki siirretään näkymiltään parempaan paikkaan (nykyinen sijaitsee pumppaamoa vastapäätä).

Erityistä:

Pelto-ojien ja ratsastuspolkujen reunoille ehdotetaan reunustavaa kasvillisuutta, esim. pensaita ja puuryhmiä.

43 Koivikko

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on puustollisesti ilmava. Puut ovat kookkaita ja varttuneita. Kuviolta on näkymiä vastarannalle ja kallioiselle mäelle (Pukinmäki). Kuviolla kasvaa suhteellisen kookkaita koivuja harvakseltaan ja paikoin myös tiheämpinä ryhminä. Kiiltolehtipajua on jonkin verran.

Kenttäkerroksessa on mm. pelto-ohdaketta, pietaryrttiä, nokkosta ja mesiangervoa. Matalampia ruohoja kuviolla ovat mm. ojakärsämo, puna-apila ja ketotädyke. Pensaskerroksessa on harvakseltaan vadelmaa.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat kuvion ilmapuuden ja näkymien säilyttäminen, varttuneen puuston säilyttäminen sekä jatkossa uuden puuston kehittäminen suosien koivua ja leppää.

Kastikka- ja heinäalueet saavat kehittyä rauhassa, niitä ei niitetä.

44 Joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Puustollisesti kuvio on puoliavointa. Rantavyöhykkeessä kasvaa harvaa epätasaista pensaikkoa. Puusto on lähinnä harmaaleppävaltaista, joukossa myös tervaleppää, koivua ja haapaa. Rantavyöhykkeessä on enimmäkseen paju-pensaikkoa.

Aluskasvillisuus muodostuu mm. seittitakiaisesta, nokkosesta, pajuasterista ja pujosta. Pensaskerroksessa on vadelmaa.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat varttuneen puuston säilyttäminen ja kuvion ilmeen siistiminen. Jatkossa kuviolle kehitetään uutta puustoa luontaisesti uudistamalla suosien haapaa ja leppää.

45 Joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Kuviolla kasvaa mm. kiilto- ja mustuvapajua, raitaa, harmaaleppää ja pihlajaa. Puusto on suhteellisen avointa. Kenttäkerroksessa vallitsevina ovat koiran- ja vuohenputki, pietaryrtti ja pujo. Pensaskerroksessa on mm. vadelmaa ja tertsuseljaa tiheänä kerroksena.

Vastarannalla näkyy jyrkkä uimaranta (Pukinmäki).

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteena on alueen jäsentäminen ja tilallisen ilmeen selkeyttäminen. Kuolleita pajuja ja risukkoisia pensaita poistetaan.

Kastikka- ja heinäalueet saavat kehittyä rauhassa, niitä ei niitetä.

46 Joenvarsimetsä

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on nykytilassaan epämääräisen näköinen. Aluskasvillisuus on hoitamattoman näköistä. Kuviolla kasvaa kookkaita koivuja harvakseltaan ja paikoin myös tiheämpinä ryhminä. Kiiltolehtipajua on jonkin verran.

Kenttäkerroksessa vallitsevina ovat mm. pelto-ohdake, pietaryrtti, nokkonen ja mesiangervo. Pensaskerroksessa kasvaa lähinnä vadelmaa. Matalampia ruohoja kuviolla ovat mm. ojakärsämo, puna-apila ja ketotädyke.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat selkeyttää aluetta tilallisesti ja säilyttää näkymät vastarannalle. Avoimia alueita hoidetaan niittynä. Pensaita raivataan reilusti muualta paitsi rannasta. Kuviolle ehdotetaan istutettavaksi muutama uusi puuryhmä.

Erityistä:

Viljelypalstat ehdotetaan rajattavaksi raitista leikatulla pensas- tai kuusiaidalla.

47 Uimarannan pohjoispuoli ja vanha pihapiiri

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on nykytilassaan epämääräisen näköinen komposteineen. Vanhan pihapiirin ympärillä on avointa hoitamatonta nurmikenttää sekä harvakseltaan pensaita ja puita. Puustoon kuuluvat mm. pihlaja, koivu ja leveäkasvuiset raidat. Pihapiirissä kasvaa puutarhakasvillisuutta. Uimarannan alue on paljas ja jäsentymätön.

Aluskasvillisuus on korkeaa ja lajistoon kuuluvat mm. vadelma, pujo, pien-naryrtti ja maitohorsma (runsas).

Hoitotavoitteet:

Tavoitteena on kehittää aluetta siten, että vanha pihapiiri korostuu puustoisena kulttuurikasvillisuusalueena avoimen alueen keskellä. Kompostialue poistetaan ja maisemoidaan tai rajataan pensasaidalla tai -aidanteella. Uimarannan alueesta kehitetään vanhalle pihapiirille pari luomalla alueelle puutarhamainen ja pienipiirteisempi ilme nykyisen varastomaisen paljauden sijaan. Aluetta selkeytetään tilallisesti ja pyritään hoidetumpaan ilmeeseen. Klaukkanpuiston kuusikon tummaa reunaa pehmennetään monilajisella lehtipuustolla.

Kenttä ja rannan toiminnalliset alueet jäsenöidään käyttäen puutarhamaista pienpuustoa (esim. kujapaju, pallosalava, hedelmäpuut). Uimaranta-alueen molempiin päihin istutetaan puustoa.

Erityistä:

Viljelypalstat ehdotetaan rajattavaksi raitista leikatulla pensas- tai kuusiaidalla.

1.3 Puistomainen alue (48...58)

48 Joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Nykytilassaan kuvio muodostaa vastarannalta katsottuna sulkeutuneen seinämän, koska raitin toisella puolella puistossa on tiheä kuusikko. Kuviolla olevat puut ja pensaatt ovat huonokuntoisia. Kehä I:ltä katsottaessa Vantaanjoki ei erotu maisemassa.

Kuviolla kasvaa mm. kiiltolehtipajua, raitaa, koivua ja koripajua. Koripaju kasvaa runsaina, leveinä kasvustoina. Kaiken kaikkiaan puusto on pensaikkomaisen tiheää, kuolleita oksia on jonkin verran.

Aluskasvillisuuteen kuuluvat mm. vadelma, pujo, nokkonen, koiranputki ja väylän reunassa valkokeippi.

Hoitotavoitteet:

Tumman kuusikon eteen muodostetaan vaalea lehtipuuvaltainen reunavyöhyke. Rantavyöhykkeeseen avataan muutamia näkymäkohtia kuolleita pensaita poistamalla ja vesakkoa harventamalla. Vantaanjokea korostetaan Kehä I:n sillan kohdassa porttiaiheella.

49 Pukinmäen rantapuiston avoin nurmialue

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on leveydeltään vaihteleva, matalia ruohoja kasvava vyöhyke, jolla ei ole puustoa. Kasvillisuus koostuu heinistä ja ruohoista, kuten voikukasta, puna- ja valkoapilasta, siiankärsämöstä, pietaryrtistä, karheapillikkeestä ja koiranputkesta. Puustoa ei ole, lukuun ottamatta yksittäisiä harmaaleppiä ja pajuja rantavyöhykkeessä.

Hoitotavoitteet:

Tavoitteena on säilyttää nurmialueet avoimina ja kehittää niiden kasvillisuutta monipuolisemmaksi niittämällä. Rantapuiston avoimuus säilytetään. Maisemallisesti tilaa jäsennetään reitin varteen ja rantaan istutettavilla puuryhmillä. Kehä I:n varteen muodostetaan porttiaihe. Sekaryhmää kehätien varressa harvennetaan siten, että tieltä aukeaa runkopuuston välistä muutamia näkymiä avoimeen maisematilaan.

Rannan istutuksissa käytetään tyypillisiä rantalajeja kuten haapaa, tervaleppää ja pajua. Raitin varren täydennysistutuksissa suositaan puistomaisempia lajikkeita, kuten pihtoja, jättipoppeleita, vaahteroita, kynäjalavaa ja mustamarjaorapihlajaa. Havupuita istutetaan vain eteläisimpään osaan. Purouoman kohdalle istutetaan kynäjalavaa ja lähelle kenttää jättipoppeleita. Uimarannan kohdalle istutetaan muutamia yksittäisiä vaahteroita sekä mongolianvaahteraa ryhminä. Kuvion pohjoisosaan istutetaan rantaan muutamia kynäjalavia ryhmissä. Pumpaamon ympärillä tehdään vaahtera- ja kynäjalavaistutuksia.

Erityistä:

Osaa niittyalueista voidaan vaihtoehtoisesti hoitaa myös laiduntamalla.

Pukinmäenkaaren varteen ehdotetaan puuriviä häivyttämään autoja ja rajaamaan puistoa tilallisesti.

50. Haavikko

Arvotus:	+
----------	---

Nykytilan kuvaus:

Kuvio erottuu ympäristöään puustoisempana, Kuviolla on pääasiassa haavasta koostuva puuryhmä, seassa kasvaa myös jonkun verran harmaaleppää.

Pensaskerroksessa kasvaa mm. punaherukkaa, tertsuseljaa ja vadelmaa. Kenttäkerroksessa vallitsevina ovat pujo, nokkonen ja seittitakiainen.

Hoitotavoitteet:

Kehitetään metsikköä suunnitelmallisesti harventaen monimuotoiseksi, elinvoimaiseksi runkopuumetsiköksi. Aluskasvillisuuden annetaan kehittyä rauhassa.

51. Luonnonnurmi

Arvotus:	0
----------	---

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on kapeahko rantakaista, jolla ei kasva puustoa. Ranta on paikoin jyrkkä ja kulunut. Aluskasvillisuudessa ovat vallitsevina lähinnä korkeat ruohot kuten pujo, seittitakiainen ja vadelma. Matalammista ruohoista alueella kasvaa mm. siiankärsämöä ja vuohenputkea. Rantavedessä kasvaa osmankäämiä.

Hoitotavoitteet:

Alueen siistiminen ja aluskasvillisuuden kehittäminen monimuotoisemmaksi niittämällä.

52. Joenvarsimetsä

Arvotus:	0
----------	---

Nykytilan kuvaus:

Rantakaistaa reunustava väylä muuttuu päällystetyksi katualueeksi / kevyen liikenteen reitiksi ja asuntoalue alkaa välittömästi kadun oikealta puolelta. Maisemallisesti alue on sekava. Kasvillisuus on paikoin liian umpeutunutta, eikä se muodosta hallittua kerroksellisuutta. Puutarhakasvit ovat levinneet myös rantakaistaleelle (leveys ~10 m). Rantapuusto on lähinnä koivua ja puutarhapuita, kuten syreeniä sekä vaahteraa. Puuston tiheys vaihtelee.

Alueen pensaat ovat pääosin puutarhakasveja. Aluskasvillisuus on sekoitus luonnon- ja puutarhakasveja. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. pujoa, vadelmaa, pietaryrttiä, vuohenputkea ja saunakukkaa.

Hoitotavoitteet:

Ryhmitetään alueen puustoa ja pensaskasvillisuutta poistamalla huonoja ja kuolleita pensaita. Samalla avataan näkymiä vastarannan komeaan kulttuurimaisemaan. Säilytetään syreenit ja vaahterat. Uusina puulajeina ehdotetaan istutettaviksi kynäjalavia ja vaahteraa.

53. Pensaikko

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Maisemallisesti alue on sekava. Kuviolla ei ole puustoa. Rantakasvillisuus on aukkoista ja harvaa. Ranta on paikoin kulunut. Alueen kasvillisuus on lähinnä korkeakasvuista puutarhavadelmaa ja seittitakiaista.

Muuta, matalampaa kasvillisuutta ovat nokkonen, koiran- ja vuohenputki sekä pietaryrtti. Kuvio päättyy puroon, joka on salaojitettu.

Tavoitteet:

Ryhmitetään alueen kasvillisuutta poistamalla huonokuntoisia pensaita. Lisätään istutuksia (puut). Kehitetään aluskasvillisuutta niittämällä.

54. Joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Alueella kasvaa puista lähinnä vaahteraa ja syreeniä, seassa on myös muutama kuusi. Rantakasvillisuus on aukkoista ja harvaa, ranta näyttää paikoin kuluneelta.

Pensaista alueella kasvaa mm. lumimarjaa ja muita puutarhapensaita. Aluskasvillisuuteen kuuluvat mm. koiran- ja vuohenputket, pietaryrtti ja nokkonen.

Tavoitteet:

Ryhmitetään alueen puustoa ja pensaskasvillisuutta poistetaan vanhoja ja huonoja puutarhapensaita. Lisätään istutuksia (vaahtera, pajut). Kehitetään aluskasvillisuutta niittämällä.

55. Malmin uimarannan alue

Arvotus: 0/+

Nykytilan kuvaus:

Paljas uimaranta muodostaa maisemallisesti huonon näkymän päätteen Tuomarinkylän kartanon puukujanteelle. Rannan jyrkkä rantatörmä on kulu-
nut. Kalusteet ja varusteet on sijoitettu hajanaisesti nurmi- ja hiekka-alueille.

Rakennusten edustalla kasvillisuus on avointa ruohokenttää. Kasvillisuudessa vallitsevina ovat heinät ja matalat ruohot; kuten voikukka, puna- ja valkoapila, siankärsämö, pietaryrtti, karheapillike ja koiranputki. Puron molemmin puolin kuvio muuttuu haapavaltaiseksi lehdoksi. Lehdon muuta puustoa ja aluspuita ovat harmaaleppä, tuomi ja pihlaja.

Aluskasvillisuus on suhteellisen matalaa; koiran- ja vuohenputkea, nokkosta, ojakellukkaa ja mesiangervoa.

Kuviolla on linnustollista arvoa.

Tavoitteet:

Tavoitteita ovat parantaa puiston toiminnallisuutta ja kohentaa alueen ilmettä puiston ja uimarannan alueelle laaditun erillisen suunnitelman mukaan. Haavikon monimuotoisuutta ja kehittymistä edistetään suunnitelmallisilla hoito-
toimenpiteillä.

56. Luonnonnurmi

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on avointa, hoidettua nurmikenttää. Kuviolta on hyvät näkymät vastarannalle.

Kasvillisuus on lähinnä matalaa ruohoa, kuten mm. valkopeippiä, timoteita, voikukkaa, koiranputkea, pujoa, karhunputkea, piharatamoa, valkoapilaa, hiirenvirnaa ja korkeakasvuisempaa seittitakiaista. Rantavyöhykkeessä on yksittäisiä puuryhmiä (harmaaleppä, pajuja). Alueella on hiekkakenttä.

Hoitotavoitteet:

Rantaa jäsenetään muutamilla puuistutuksilla (mm. pajut). Vanhan pihapiirin ympärille jätetään avointa aluetta.

Hoitotavoitteet:

Alue kaipaa puuryhmiä tonttien suuntaan.

57. Luonnonnurmi

Arvotus: +

Nykytilan kuvaus:

Kuvio on avointa nurmikenttää. Kasvillisuuteen kuuluvat mm. valkopeippi, timotei, voikukka, koiranputki, pujo, karhunputki, piharatamo, valkoapila ja hiirenvirna. Rantapuustoa on aiempaa enemmän; alueella kasvaa mm. harmaaleppää ja pajuja (raita, kiiltolehtipaju). Rantavyöhykkeellä on myös korkeampia ruohoja kuten karhunputki, seittitakiainen ja pujo.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat kehittää ruohovaltaisista alueista monimuotoisempia niittämällä sekä jäsentää ranta-aluetta poistamalla huonokuntoista pensaikkoa ja puustoa sekä täydentää aluetta muutamilla puuistutuksilla.

58. Joenvarsimetsä

Arvotus: 0

Nykytilan kuvaus:

Rantavyöhyke kapenee ja avoin nurmikenttä loppuu. Reitin toisella puolella on vaahteravaltainen vanha pihapiiri. Reitin varressa on vanha huonokuntoinen kuusialta. Rantavyöhyke on epätasainen, aukkoinen ja kuluneen näköinen. Puustossa vallitsevina lajeina ovat kiiltolehtipaju, harmaaleppä ja koivu. Seassa kasvaa myös vaahteraa ja muutama kuusi.

Kenttäkerroksessa ovat vallitsevina korkeakasvuiset lajit seittitakiainen, pujo ja vadelma.

Hoitotavoitteet:

Hoitotavoitteita ovat alueen ilmeen siistiminen ja aluskasvillisuuden kehittäminen monipuolisemmaksi niittämällä. Rannan avoimia kohtia jäsennetään puuistutuksilla. Tavoitteena on, että alue muodostaa vastarannalta ja Tuusulantien sillalta katsottaessa kauniin puuryhmien jäsentämän julkisivun sekä yhdessä vastarannan puuston kanssa porttiaiheen joelle (esim. isot paju-puut).