


	<p>MAKAAVAMERKINNÄT JA ÄRÄYKSET</p> <p>- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle sijoittaa myös hotelli, urheilutiloja, kaupallisia varastoja ja pysäköinnin tiloja.</p> <p>kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.</p> <p>ttilin, kertelinosaan ja alueen raja.</p> <p>eellinen tontin raja.</p> <p>ti merkinnän päällä osoittaa merkinnän vastamista.</p> <p>ttilin numero.</p> <p>eellisen tontin numero.</p> <p>tennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.</p> <p>u osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon seelle on vähintään toteutettava käyttötarkoitukseen mukaisia tiloja, hotelli- tai tililaitoja tai kaupallisia varastoja.</p> <p>määräinen vesikaton ylin korkeusasema. Kotason yläpuolelle saa sijoittaa teknisiä tiloja.</p> <p>kennusalta.</p> <p>selle jalankululle varattu alueen osa.</p> <p>alueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa estää ajoneuvoliittymää.</p>	<p>DETALJPLANEDECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER</p> <p>Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader. På området får även placeras ett hotell, utrymmen för idrott, kommersiella förråd och parkering.</p> <p>Linje 2 m utanför planområdets gräns.</p> <p>Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.</p> <p>Riktgivande gräns för tomt.</p> <p>Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.</p> <p>Kvartersnummer.</p> <p>Nummer på riktgivande tomt.</p> <p>Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.</p> <p>Talet anger i kvadratmeter våningsyta hur mycket utrymmen för huvudsakliga användningsändamålet, hotell, idrott eller kommersiella förråd ska byggas.</p> <p>Ungefärligt högsta höjdläge för yttertaket. Ovanför denna höjd får placeras tekniska utrymmen.</p> <p>Byggnadsyta.</p> <p>För allmän gångtrafik reserverad del av område.</p> <p>Del av gatuområdes gräns, där utfart är förbjuden.</p>	<p>Rakennusten on muodostettava korttelin 43054 asuinrakennuksia Itäväylän melulta suujaava yhtenäinen rakenne viereisen LPA-korttelialueen rakennusten kanssa.</p> <p>Tuloilman sisäänotto tulee järjestää suodatettuna mahdollisimman etäältä päästölähteestä.</p> <p>Korttelialueelle tulee sijoittaa ajoyhteys korttelia 43054 palvelevaan pysäköintilaitokseen.</p> <p>Korttelialueelle saa rakentaa korttelin 43054 asuntoja palvelevia yhteis-, varasto- ja huoltotiloja sekä pysäköintitiloja asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.</p> <p>Kaikki autopaikat on sijoitettava kortelissa 43054 sijaitsevaan pysäköintilaitokseen.</p> <p>Autopaijkojen määrät:</p> <p>Liiketilat, ravintolat och toimistot: enintään 1ap/60 k-m².</p> <p>Hotellit: enintään 1ap/180 k-m².</p> <p>Muut käyttötarkoitukset: Pysäköintitarve määritetään tapauskohtaisesti kaupunkisuunnitteluviranomaisten hyväksymällä selvityksellä.</p> <p>Polkupyöräpaikkojen määrät:</p> <p>Liiketilat, ravintolat och toimistot: vähintään 1 pp/50 k-m².</p> <p>Muut käyttötarkoitukset: Polkupyöräpaikkojen tarve määritetään tapauskohtaisesti kaupunkisuunnitteluviranomaisten hyväksymällä selvityksellä.</p> <p>Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavia tiloja varten ei tarvitse rakentaa auto- ja pyöräpaikkoja.</p> <p>Tällä kaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.</p>	<p>Byggnaden ska bilda en enhetlig struktur som skyddar bostadshusen på kvarteret 43054 från bullret från Österleden tillsammans med byggnader på LPA-kvartersområdet.</p> <p>Friskluftsintaget ska ordnas med filter och placeras på så stort avstånd som möjligt från utsläppskälla.</p> <p>På kvartersområdet ska placeras en körförbindelse till parkeringsanläggningen som betjänar kvarteret 43054.</p> <p>På kvartersområdet får byggas för invånarna på kvarteret 43054 avsedda gemensamma utrymmen, förråd, serviceutrymmen och parkeringsutrymmen utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.</p> <p>Alla bilplatser ska placeras i parkeringsanläggningen på kvarteret 43054.</p> <p>Antalet bilplatser:</p> <p>Butiker, restaurangutrymmen och kontor: högst 1 bp/60 m² vy.</p> <p>Hotell: högst 1 bp/180 m² vy.</p> <p>Andra ändamålen: Behovet av parkeringsplatser definieras enskilt på basen av en utredning som stadsplaneringsmyndigheter godkänner.</p> <p>Antalet cykelplatser:</p> <p>Butiker, restaurangutrymmen och kontor: högst 1 cp/50 m² vy.</p> <p>Andra ändamålen: Behovet av cykelplatser definieras enskilt på basen av en utredning som stadsplaneringsmyndigheter godkänner.</p> <p>För utrymmen som byggs utöver den i detaljplanen angivna våningsytan behöver inte byggas bil- och cykelplatser.</p> <p>På detta planområde ska en separat tomtindelning uppöras för kvartersområde.</p>	<p>ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:</p> <p>43.kaupunginosan (Herttoniemi) kertelin 43054 tonttia 19</p> <p>DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:</p> <p>43 stadsdelen (Hertonäs) kvarteret 43054 tomen 19</p>
	<p>Geometri</p> 	<p>HELSINKI HELSINGFORS</p> <p>Kaavan nro/Plan nr 12668</p> <p>Diaarinumero/Diarienummer HEL 2020-00794</p> <p>Hanke/Projekt 1086_14</p> <p>Päiväys/Datum 3.3.2021</p> <p>Laatinut/Uppgjord av Mikko Näveri</p> <p>Plättanyt/Ritad av Katri Ruut</p> <p>Asemakaavapäällikkö/Stadsplanechef Marja Piimes</p> <p>Tasokoordinatisisto/Plankoordinatsystem Korkeusjärjestelmä/Höjdsystem ETRS-GK25 N2000</p> <p>Mittakaava/Skala 1:500</p> <p>Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av baskarta 01.02.2021 6 §. Kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö</p> <p>Kartoitus/Kartläggning Nro/Nr 21.7.2020 22/2020</p> <p>Hyllit voimaan Trätt i kraft</p>	<p>Käsitteily ja muutokset/Behandlingar och ändringar:</p> <p>Nähtävillä (MRL 65§) Framlagt (MBL 65§)</p> <p>3.3.2021- 1.4.2021</p> <p>Käsitteily ja muutokset/Behandlingar och ändringar:</p> <p>Nähtävillä (MRL 65§) Framlagt (MBL 65§)</p> <p>Hyväksyty/Godkänt:</p>		