

27.5.2019

Arabian korttelitalon sisäilmakorjaukset ovat valmistuneet

Arabian korttelitalon (Berliininkatu 4) kesäkuussa 2018 alkaneet sisäilmakorjaukset ovat valmistuneet. Korjauksia on tehty koulun, päiväkodin, nuorisotalon ja leikkipuiston käytössä olevissa tiloissa.

Kesällä 2019 tehdään vielä julkisivurappauksen paikalliset korjaukset ja syksyllä 2019 asennetaan IV-konehuoneiden raitisilmanottoaukkoihin lumisuojat.

Vuoden 2018 lopussa ja alkuvuodesta 2019 valmistuivat Sitowise Oy:n rakennusterveysasiantuntijan lausunnot. Niissä todettiin, että lähtötietojen ja dokumenttien perusteella kaikki tutkimuksissa ja selvityksissä todetut puutteet on korjattu sisäilmakorjaushankkeen aikana. Lisäksi maaliskuussa 2019 valmistui Eurofins Expert Services Oy:n arvio Arabian korttelitalosta. Arviossa todettiin, että korjausten jälkeen rakenteet ja ilmanvaihtojärjestelmä luovat hyvät edellytykset laadukkaalle ja terveelliselle sisäilmalle. Raportti löytyy verkosta osoitteesta www.hel.fi/talotiedot Arabian korttelitalon kohdalta.

Huhtikuun 2019 alusta lähtien tehtiin kuudessa luokkatilassa kaksi viikkoa kestäneet hiilidioksidipitoisuuksien seurantamittaukset. Mittausten tutkimusraportti valmistui 8.5. Myös tämä raportti löytyy Talotiedot-sivustolta.

Mitatut hiilidioksidiarvot jäivät pääsääntöisesti alle 1 000 ppm:n korkeimman tarkasteluarvon ollessa 1 108 ppm. Asumisterveysasetuksen mukainen toimenpideraja hiilidioksidille on 1 550 ppm.

Kesäkuussa 2019 tehdään vielä sisäilman orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittaukset. Oppilaille ja henkilöstölle tehdään sisäilmakyselyt arviolta alkuvuodesta 2020.

Tietoa Arabian korttelitalon korjauksista löytyy Arabian peruskoulun verkkosivuilta osoitteesta <https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/arabian-peruskoulu/meidan-koulu/tietoa-koulurakennuksesta/>.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö

Projektipäällikkö Maria Lähdemäki
Puh. 09 310 39843
maria.lahdemaki@hel.fi