

Töölöntorin ideakilpailun seminaari

Tilaisuuden avaus

Toimialajohtaja Mikko Aho, Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki

Kilpailun taustaa ja tavoitteet

Arkkitehti Crista Toivola, Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki

Töölöntorin historiaa ja ominaispiirteitä

Arkkitehti Mikko Lindqvist, Kaupunginmuseo, Helsingin kaupunki

Suunnitteluohjeet ja asukasysteistyö

Maisema-arkkitehti Aino Leskinen, Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki

Torikaupan tulevaisuus ja yrittäjien visioverstas

Yritysluotsi Suvi Tuiskunen, Kaupunginkanslia, Helsingin kaupunki

Kilpailuohjelman esittely

Palkintolautakunnan sihteeri Mervi Savolainen, WSP Finland Oy

Omatoiminen torikävely

Asiantuntijat tavattavissa torikahvilassa

Tausta ja tavoitteet

Töölöntorin yleinen ideakilpailu 4.6.-11.10.2019

Kilpailuseminaari 5.6.2019

Crista Toivola, arkkitehti

Kaupunkiympäristön toimiala/ Asemakaavoitus




Miksi kilpailu järjestetään?

- Töölöntorissa on potentiaalia!
- Töölöntori on tärkeä tekijä alueen identiteetin muodostamisessa!
- Etsimme uusia ideoita alueen toteutuksen ja toiminnallisen kehittämisen sekä elinkeinojen toimintaedellytysten parantamisen pohjaksi
- Tavoitteena on löytää toteutettavia osia, joita lähdetään jatkosuunnittelemaan asemakaavoituksen ja tarkemman suunnittelun keinoin.

Taka-Töölö


- Töölöntorin lähialueilla asukasmäärä tulee kasvamaan lähimmän 5-10 vuoden sisällä arviolta n.1400 asukkaalla käynnissä olevien hankkeiden myötä. Kivelän sairaala-alueen ja Töölön varikon ratkaisut vaikuttavat myöhemmin.
- Yleiskaavassa Liike- ja palvelukeskusta; alueen toiminnallinen, kävelypainotteinen keskus ja tärkeä arjen ympäristö.
- Yleiskaavassa on Töölöntorin kohdalla varaukset Pisararadan ja Töölön metron linjauksille. Myös suunnitteilla oleva Länsi-Helsingin raitiotie parantaa saavutettavuutta.



Töölöntori


- Töölöntori on kaupunginosansa keskeinen, tunnusomainen aukio ja solmukohta – Etu- ja Taka-Töölön ainoa julkinen torialue.
- Töölöntorin perussommitelma on säilynyt melko muuttumattomana 1930-luvulta lähtien. Samalta ajalta oleva rakennuskanta ympäröi toria muodostaen yhdessä torin kanssa merkittävän arvoympäristön.
- Torilla on harjoitettu perinteistä torikauppaa jo vuosikymmeniä.
- Torikauppa on hiljentynyt viime aikoina ja torin luonne enemmän pysäköintialue kuin kohtaamispaikka





KAUPUNKIKUVA

-  MERKITTÄVÄ SOLMUKOHTA, AUKIO
-  MERKITTÄVÄ YHTENÄINEN KATUTILA
-  PAIKALLINEN MAAMERKKI / KIINTOPISTE
-  TÄRKEÄ NÄKYMÄAKSELI
-  KAUPUNKIKUVALLINEN MAAMERKINOMAINEN KOROSTUS
-  KAUPUNKIKUVALLINEN KOROSTUS
-  YHTENÄINEN KATUJULKISIVU
-  JULKINEN RAKENNUS




TILALLINEN JA TOIMINNALLINEN JAKAUTUMINEN

-  AVOIN TILA - TOIMINNALLINEN AUKIO
-  AVOIN TILA - AUKIO
-  TOIMINNALLINEN REUNAVYÖHYKE, JULKISET TOIMINNOT, LIIKETOIMINNOT
-  JULKINEN RAKENNUS
-  AVOIN TILA - LIIKENNEALUE
-  TILALLISESTI JAKAVA VYÖHYKE, PUURIVI
-  TOIMINNALLISESTI JAKAVA VYÖHYKE, LIIKENNE

Pisararata ja Töölön metro

- Pisararadan Töölön aseman eteläinen lippuhalli sijoittuu Töölöntorin ympäristöön. Aseman pohjoinen sisäänkäynti sijoittuu Oopperan, Kisahallin ja Olympiastadionin läheisyyteen.
- Töölöntorilla 2-3 sisäänkäyntiä, lippuhalli torin alla
- Mikäli sekä Töölön metro että Pisararata toteutuvat, yhteinen lippuhalli ja sisäänkäynnit todennäköisesti mahdollisia.



Ideakilpailun tavoitteet

Töölöntorista houkutteleva kaupunkitila

- Töölöntorin identiteetti ja imago ”Töölön sydämenä”
- Viihtyisä ja elämyksellinen, oleskeluun ja asiointiin houkutteleva keskeinen kaupunkitila
- Ympäristön ominaispiirteet ja kulttuurihistorialliset arvot, liittyminen laadukkaaseen kaupunkikuvalliseen kokonaisuuteen



Visio tulevaisuuden torista

- Mitä on torikauppa tulevaisuudessa?
- Ympäri vuotinen sekä sesonkiluonteinen käyttö
- Ideoita, joilla lisätään torin vetovoimaisuutta kauppa- ja tapahtumapaikkana?



Kivijalkaliikkeet osaksi torikokonaisuutta

- Torialueesta ja kivijalkaliiketoiloista tilallinen ja toiminnallinen kokonaisuus, jossa asiointi sujuvaa



Helsinki



Saavutettavuus, reitit

- Luontevasti saavutettavissa ja löydettävissä eri suunnista ja eri kulkutavoilla – tiiviisti osa alueen reitistöä
- Mahdollisen Pissararadan aseman reitit ja sisäänkäynnit luonteva osa toria ja sen kehittyvää toimintaa



“Tori takaisin Töölöön”

Kiitos!



TÖÖLÖNTORI – Historia ja ominaispiirteet

MIKKO LINDQVIST


HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

TORI ON SUOMALAISEN KAUPUNGIN HISTORIALLINEN KESKUS JA TUNNUSTEKIJÄ



HELSINGIN
KAUPUNGINMUSEO

HELSINKILÄISET TORIT...




..ja aukiot



Рис. № 63/1905.

План расширения по направлению къ съ
берозаладу 2000 а късинугого.
Kartta Helsingin kaupungin
luoteisesta laajennuksesta.
PLAN: TILL: UTVIDGNING: AF:
: HELSINGFORS: STAD:
: EMOT: NORDVEST:



V. 1905 VÄRNTATTE TÖÖLÖN ASEMAKAAVA. —
STADSPÅN FÖR TÖÖLÖ. FÄRSTÄLLD ÅR 1905.

TÖÖLÖN ASEMAKAAVOITUS

- Kaupungininsinööri Ehrströmin kaava 1883
- Töölön asemakaavakilpailu 1898-1900
- Nyström-Sonckin asemakaava 1902-06
- Bertel Jungin laatima kaavamuutos 1916
- Kohti avointa asemakaavaa —

Asemakaavamuutokset 1928-37



Foto Signe Brander
Helsingfors 1908



TÖÖLÖ 1898/1916





TÖÖLÖNTORI

- Ideaaliaukion mittasuhteet 1:2 (Alberti)
- Toisiinsa sulautuvat kaupunkitilat
- Tori on ympäröivien rakennusten rajaama tila
- Jalkakäytävät osa korttelirakennetta





VIHREÄ TÖÖLÖ

- 1930-luvun puistojen sijainti 1800-luvun alun huvilatonteilla
- 1930-luvun geometriset puistoistutukset
- Metsäpuisto ja luonnonmaisema
- Katuvihreä asemakaavan mukaisesti




TÖÖLÖN KATUVALAISTUS



Varhaisen sähköistyksen
myötä katulyhdyt



Katu- ja aukiovalaistus
Y-valaisimin



KERROSTUMIA

- Oy Shell Ab huoltoasema Töölöntori, n. 1930
- Kioski Imre Weöres/Rakennusvirasto, 1963
- Toteutumaton asemakaavasuunnitelma, 1998







Töölöntorin ideakilpailu - Suunnitteluohjeet

Helsinki

Töölöntorin kilpailuseminaari 5.6.2019 / Aino Leskinen / Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

Toiminnallisuus, tapahtumapaikat

- Torialueen toiminnallisuutta tulee kehittää
- Alueen kahvila- ja ravintolatoimintaa tulee kehittää
- Liiketilojen liittymistä torialueen kokonaisuuteen tulee kehittää
- Torista tulee suunnitella houkutteleva ja viihtyisä oleskelupaikka
- Ratkaisujen tulee olla luonteeltaan aluetta elävöittäviä ja niiden tulee mahdollisuuksien mukaan tukea alueen ympärivuotista käyttöä



Rakennukset

- Töölöntori tulee säilyttää kaikille avoimena, julkisena torialueena
- Kaupunkitilaa rajaavien rakennusten vahva rooli sekä pitkät näkymät torin yli tulee säilyttää
- Torille voi esittää uutta, sen toimintaa tukevaa rakentamista, esimerkiksi liiketilaa tai ravintola- tai kahvilatilaa, joka ei muuta torin avointa luonnetta.
- Mahdollisen rakentamisen torialueella tulee olla matalaa ja paviljonkimaista
- Pissarakennuksen Töölön asemaa varten laadittujen suunnitelmien mukaan torin alueelle sijoittuu kolme sisäänkäyntiä asemalle sekä maanalainen lippuhalli. Pissarakennuksen sisäänkäyntien on ajateltu liittyvän torialueen uusiin rakennuksiin, mikäli kilpailuehdotuksessa näitä torille esitetään.
- Nykyinen kioskirakennus Runeberginkadun reunalla ei tule säilymään Pissarakennuksen toteutuessa.



Liikenne

- Torin saavutettavuus kaikilla liikkumismuodoilla tulee mahdollistaa.
- Esteettömyys tulee huomioida suunnitteluratkaisuissa.
- Toria ympäröivien katujen liikennejärjestelyjä voidaan muuttaa
- Jalankulkuympäristöä tulee eheyttää
- Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman vaikutukset
- Pisararadan ja Töölön metron tilavaraukset
- Taksiasema
- Kaupunkipyöräasema

Pysäköinti

- Pysäköintijärjestelyt sovitetaan osaksi torin kokonaiskonseptia
- Pysäköintipaikkojen määrää on tarkoitus vähentää
- Kilpailualueelle tulee tutkia lyhytaikaiseen asiointipysäköintiin soveltuvia paikkoja
- Toriyrittäjien autot tulee voida pysäköidä myyntipaikkojen läheisyyteen
- Pyöräpysäköintipaikkoja tulee osoittaa vähintään 40 kpl

Helsinki



Torin nykyiset toiminnot



Torimyynti

- Torimyyntipaikka 2019
 - Kukkamyynti-auto (ympäri vuotinen)
 - Vihannesmyynti-auto (keväästä syksyyn)
 - Kaksi kahvilaa (toinen ympäri vuotinen ja toinen keväästä syksyyn)
 - Kaksi vihannes- ja marjamyyntipaikkaa (keväästä syksyyn)
 - Lisäksi muutama teltta- ja toripöytäpaikka kesällä satunnaisesti
- Vapaa torimyyntipaikka 2019

Kalusteet ja varusteet:

- PE Penkki
- ||||| PP Pyöräteline
- ||||| KP Kaupunkipyöräasema
- Pollari
- Ajoeste
- RO Roskis
- Maanalainen jäteasema (sekajäte, biojäte ja pahvikeräys)
- M Mainostaulu
- PYS Pysäkkikatos / taksiasema
- Vesikaivo (kesävesi)
- Kiinteä kuusenjalka, sähköistys
- × Valaisin
- Hiekoituslaatikko
- Postin kirjelaatikko
- Ilmakuilu

Kasvillisuus:

- Katupuu
- Istutettu alue

Kiveykset:

- Noppakiveys, luonnonkivi
- Keraaminen laatta

--- Kilpailualueen raja

Istutukset

- Torin vehreä ilme tulee säilyttää. Alueelle voi esittää uusia istutuksia siten, että torin aukiomainen luonne kuitenkin säilyy.

Pintamateriaalit

- Torin pintamateriaalien tulee olla korkealaatuisia ja visuaalisesti yhtenäisiä. Pintamateriaalien valinnassa tulee huomioida Töölöntorin ominaispiirteet sekä kaupunkikuvalliset ja historialliset arvot. Materiaalien valinnassa tulee myös huomioida torin käyttötarkoitus.

Rakenteet

- Kalusteiden ja varusteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia, korkealaatuisia ja visuaalisesti yhtenäisiä.



Valaistus

- Torialueen valaistus uusitaan. Valaistuksen tulee tukea torin ilmettä ja torille suunniteltua käyttöä ja toimintoja, esimerkiksi ottamalla huomioon eri vuodenaikojen ja tapahtumien tarpeet.

Tekniikka, huolto

- Tulevan käytön tarvitsemat sähköliittymät ja vesipisteet
- Torimyyjille ja asiakkaille erilliset wc-tilat
- Torialueen toimintojen tarvitsema jätehuolto



Vuorovaikutus

- Yrittäjien visioverstaas-työpaja
- Asukkaiden terveiset kilpailuun osallistuville
- Syksy 2019 kilpailuehdotukset nähtävillä Kerro kantasi-palvelussa
- Alkuvuosi 2020 voittajaehdotukset nähtävillä

Kommu yhteenn

Yleiskomentointi oli avoinna 23. huhtikuuta - 13. toukokuuta osoitteessa <https://www.uuttahelsinki.fi/fi/keskusta/toolonto>.
Töölöntorin lähialueen asukkailla ja muilta kiinnostuneilta pyydettiin palautetta, ideoita ja toiveita Töölöntorin kehittämiseksi. Kommentteja saatiin yhteensä 123 kpl.

Kommenteissa esille nousseita toiveita teemoittain:

- Lisää vehreyttä Töölöntorille
- Pysäköinnin ja autojen vähentäminen alueella
- Viihtyisyyden lisääminen torikojujen, kahviloiden ja palveluiden avulla
- Toritoimintojen ympärivuotisuus
- Yhteistä toritoimintaa ja tapahtumia
- Ihmisten houkutteleminen alueelle
- Tunnelman lisääminen
- Torin muunneltavuus eri käyttötarkoituksen vuorokauden- ja vuodenaikojen mukaan
- Tarve lyhytaikaiselle asiakaspysäköinnille ja asukaspysäköinnille etenkin iltaisin ja öisin
- Oleskelupaikkoja, penkkejä, esiintymislava
- Suihkulähde tai vesielementti
- Taidetta
- Torimaisen luonteen korostaminen

Torielämä ja tulevaisuus

Torielämän kehittäminen, torien tulevaisuus; oleskelu/asiointi; mitä toreilla tehdään, mitä sieltä saa, keiden kanssa toimien: yhteistyö kivi- ja kauppojen kanssa. Miten markkinointi olisi tehokkainta?



Viihtyisyys

Torin viihtyisyyden elementit: vehreys, kiveykset, rakennelmat ja rakennukset, kalusteet, valaistus. Viihtyisä Töölöntori – miten se saavutetaan rakenteilla?



Liikenne ja reitit torille

Liikenteelliset tavoitteet: missä autojen parkkialueita? Miten torille saavutaan töihin/asiakkaaksi – julkisilla/omalla autolla/pyörällä/kävelen: mitä se vaatii? Miten torin löytää Töölössä liikkujia, eri kaupungin osissa asuvat, matkailijat?



Torin imago ja identiteetti

Miten Töölöntori eroaa muista toreista? Mitä erityislaatuista se tarjoaa, millaisia ihmisiä siellä tapaa, mikä on torin identiteetti: millaiset tapahtumat, palvelut...





Helsinki

Kiitos!

Torien tulevaisuus ja yrittäjien visioverstas

Töölöntorin ideakilpailun kilpailuseminaari 5.6.

Suvi Tuiskunen ja Laura Yrjänä
Helsingin kaupungin elinkeino-osasto

Helsinki

Toritoiminta on murroksessa

Kaupungin kaikilla toreilla on omanlaisensa tilanne ja haasteet

Helsinki

18.6.2019

Suvi Tuiskunen



Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/ Seppo Laakso

Töölöntorin tilanne

- Torikauppioiden vähyys
 - Toimijoiden houkuttelu hankalaa
→ Ei riittävästi asiakkaita
- Pysäköintialue vallannut torin
 - Palvelee lähistön asukkaita

Toisaalta:

- Asukkaita lähialueella on paljon ja lisää tulossa
- Jaettu tahtotila: jotain pitäisi tehdä



Torin kehittämisen haasteet

- Torikaupan sesonkiluonteisuus
- Lähiasukkaiden houkuttelu asioimaan: edellyttää tarpeeksi tiivistä palvelukokonaisuutta
- Intressien yhdistämisen haaste: parkkipaikan säilyttäminen vs. elävöittäminen (toiminta)



**Mitä
tapahtuu
tulevaisuuden
toreilla?**

Mitä palveluita ja asioita toreilta halutaan tulla hakemaan?

Helsinki

18.6.2019

Suvi Tuiskunen



Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/ Paul Williams

Mitä torilta halutaan ostaa?





Mitä torilla halutaan tehdä?

Mikä houkuttelee ihmiset torille?



Kuva: Antti Yrjönen

Pitäisikö torien erikoistua erilaiseen toritoimintaan?



Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/ Niko Soveri

Yrittäjien Visioverstaas järjestettiin kilpailun lähtötietojen keruuta varten

Kutsu Visioverstaaseen jaettiin Töölöntorin alueella noin 40 yrittäjälle

Kutsukierroksella kuultua:

- Töölöntori takaisin eläväksi: yrittäjät mukana
- Ihmiset ovat kadonneet katutilasta
- Tori nähdään ainoana lisäarvoa luovana tekijänä
- "Missä on Töölöntori?"
- Hotellit eivät hyödytä toria
- Töölöntori ei ole Töölönlahden vaikutuspiirissä
- Mielikuva Töölöntorista kalliina paikkana on harhaa

Visioverstas 13.3.2019

- 12 yrittäjää ja sidosryhmien edustajaa osallistui
- Organisointi: WSP Finland Oy, koonti Katjatuulia Järvenpää
- Visioverstaassa toria käsiteltiin neljän eri teeman kautta:
 1. Torielämä ja tulevaisuus
 2. Viihtyisyys
 3. Liikenne ja reitit torille
 4. Torin imago ja identiteetti

Visioverstaan osallistujien ideoita:

1. Torielämä ja tulevaisuus

Mitä toreilla tulevaisuudessa tehdään?

Oleskelu/asiointi toreilla, mitä torilta saa, ketkä torilla toimivat: yhteistyö kivijalkakauppojen kanssa? Torin markkinointi?

- Opastus torille kuntoon
- Torille oma teema esim. torin historia, joka näkyy
- Näkyvyyttä ja toimintoja
- Kivijalkayrittäjien terasseja torille
- Ympärivuotinen tila tai pieni kauppahalli
- Erilaisia tapahtumia ympärivuotisesti
- Myyntikojuja puiden viereen
- Kohderyhmät: töölöläiset, hotellivieraat ja oopperassa kävijät

2. Viihtyisyys

Miten viihtyisä Töölöntori saavutetaan rakenteilla?

Esim. vehreys, kiveykset, rakennelmat ja rakennukset, kalusteet, valaistus.

- Maatilatori, luomutuotteita
- Valomainokset, "Market place"
- Näkyvyyden parantaminen Runeberginkadulta
- Esiintymislava, toripaviljonki tai pienempi rakennelma torille
- Lisää vihreyttä ja vehreyttä, kukkaistutuksia, uusia puita, vanhat kuntoon
- Penkkejä, houkutteleva valaistus
- Leikkialue, lapsiparkki, luistinrata

3. Liikenne ja reitit torille

Miten torille saavutaan töihin/asiakkaaksi – julkisilla/omalla autolla/pyörällä/kävelen?

Liikenteelliset tavoitteet, missä pysäköidään, miten torin löytää
Töölössä liikkuja, entä eri kaupunginosissa asuvat ja matkailijat?

- Kyltitykset joka puolelle saavuttaessa torille, myös pysäköintiin
- Hotellien ja torin välisen alueen kävely- ja pyöräilyolosuhteet kuntoon
- Yritysten toimintojen laajentaminen jalkakäytävälle – tuo näkyvyyttä
- Opasteet yleisiin WC-tiloihin
- Pyöräparkit
- Asiakkaille parkkipaikkoja/ vuoropysäköinti
- Asukaspysäköinti pois torilta
- Taksiasema torin reunalle

4. Torin imago ja identiteetti

Miten Töölöntori eroaa muista toreista?

Mitä erityislaatuista se tarjoaa, millaisia ihmisiä siellä tapaa, mikä on torin identiteetti: millaisia tapahtumia, palveluita se tarjoaa?

- Kävijöillä tulisi olla useita syitä tulla asioimaan torille: tapahtumat, laadukkaat palvelut, tunnelma, katseenvangitsija, eri toiminnot
- Eurooppalaista kahvilatunnelmaa, viiniterasseja, perinteistä pannukahvia, brändituotteita
- Myös ympärivuorokautisia palveluja
- Töölö on taiteilijoiden kaupunginosa, tuodaan se esiin
- Tori, sen rakenteet, ilme ja saavutettavuus mahdollistaa monipuolisen tarjonnan ja vilkkaan torielämän



Kiitos!

suvi.tuiskunen@hel.fi

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/Juho Virolainen

Töölöntorin ideakilpailu

Kilpailuohjelman keskeiset asiat 5.6.2019



Kilpailukutsu

- *"Kilpailun tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja alueen toteutuksen, toiminnallisen kehittämisen ja elinkeinojen toimintaedellytysten parantamisen pohjaksi sekä löytää toteutuskelpoisia ratkaisuja jatkosuunnittelun lähtökohdaksi."*
- Yleinen kilpailu, avoin kaikille
- Kilpailuaika 4.6. – 11.10.2019
- <http://www.hel.fi/suunnittelukilpailut>


Kilpailukutsu

- Palkinnot
 - *1. palkinto 25.000 euroa*
 - *2. palkinto 10.000 euroa*
 - *3. palkinto 8 000 euroa*
 - *lunastus 5 000 euroa*
- Suomen Arkkitehtiliiton ja Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt
- Kilpailun kieli on suomi, mutta kilpailuehdotuksen voi laatia suomen, ruotsin tai englannin kielellä

Kilpailun tekniset tiedot

- Ohjelma-asiakirjat
 - <http://www.hel.fi/suunnittelukilpailut>
- Kysymyksiä voi esittää koko kilpailun ajan 30.8.2019 klo 12 asti
- Ehdotusten näytteillepano arvostelun aikana
 - <https://kerrokantasi.hel.fi/>
- Jatkotoimenpiteet
 - *Palkintolautakunta antaa suosituksensa jatkotoimenpiteistä kilpailun tuloksen perusteella*
 - *Kilpailun järjestäjän tavoitteena on hankintalain mukaisesti tehdä suunnittelusopimus alueen jatkosuunnittelusta kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa. Mikäli voittajia on useita, neuvotellaan näiden kaikkien kanssa*

- Kilpailualue



Kilpailutehtävä

— Tarkastelualue



Kilpailun tavoitteet

Töölöntorista houkutteleva kaupunkitila

- *Kilpailun tavoitteena on kehittää ja vahvistaa Töölöntorin identiteettiä ja imagoa "Töölön sydämenä" sekä luoda torista ja sen ympäristöstä viihtyisä ja elämyksellinen, oleskeluun ja asiointiin houkutteleva keskeinen kaupunkitila, joka liittyy alueen laadukkaaseen kaupunkikuvalliseen kokonaisuuteen.*

Visio tulevaisuuden torista

- *Hiipunutta toritoimintaa halutaan vilkastuttaa mm. tukemalla torikauppaa, torin ympärivuotista ja sesonkiluonteista käyttöä sekä elävöittämällä Töölöntorin kaupunkiympäristöä. Kilpailun tuloksena odotetaan ideoita, joilla lisätään torin vetovoimaisuutta kauppa- ja tapahtumapaikkana.*

Kilpailun tavoitteet

Kivijalkaliiketilat osaksi torikokonaisuutta

- *Tavoitteena on, että varsinaisesta torialueesta ja sitä ympäröivistä kivijalkaliiketilastoista muodostuu tilallinen ja toiminnallinen kokonaisuus, jossa asiointi on sujuvaa ja jossa liiketilat voivat liittyä osaksi torin kokonaisuutta.*

Saavutettavuus, reitit

- *Töölöntorin toivotaan olevan helposti ja luontevasti saavutettavissa eri suunnista ja eri kulkuneuvoilla tultaessa sekä liittyvän entistä tiiviimmin osaksi alueen läpi kulkevaa reitistöä. Niin paikallisten asukkaiden kuin alueella satunnaisesti kulkevien, esim. läheisten hotellien tai Töölönlahden tapahtuma-alueen vieraiden, toivotaan löytävän vaivattomasti Töölöntorille.*

Arvosteluperusteet

- Töölöntorin imago ja identiteetti sekä kokonaisratkaisun idea, vetovoimaisen kaupunkitilan muodostaminen kaikille kaupunkilaisille
- Arkkitehtoninen ja maisema-arkkitehtoninen kokonaisuus
- Houkuttelevuus ja toimivuus torikaupan ja muun elinkeinotoiminnan kannalta
- Rakennetun kulttuuriympäristön arvojen ja ominaispiirteiden huomioiminen
- Liikkumisen ja liikenteen toimivuus, alueen käveltävyys
- Toteutettavuus, teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiset ratkaisut

Ehdotusten laadintaohjeet

1. Selostus
2. Asemapiirros 1:500
3. Näkymäkuva
4. Kaavio liikkumisen ja liikenteen järjestelyistä 1:2000
5. Korttelileikkaus 1:500
6. Muu suunnitelmaa havainnollistava aineisto

kaikille
pakolliset

kilpailijan
harkittavissa

Max 5 kpl A3-kokoista planssia

Lisäksi sähköinen materiaali pdf, jpg

Nimikuori

Ehdotusten palautus

Jättö

— *11.10.2019 klo 15 mennessä*
Kansakoulukatu 3, Helsinki

Postitse tai kuljetuslaitoksen kautta

— *lähetysleima viimeistään 11.10.2019*
Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
PL 58211
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

An aerial photograph of a city, likely Helsinki, showing a dense urban area with numerous multi-story apartment buildings. The city is situated along a river, with a large green park area and a baseball field visible in the upper right. The text "Onnea kilpailuun!" is overlaid in the center of the image.

Onnea kilpailuun!