











1200/3VJ KAIDE
KAIDERUNKO JA VÄLIJOHTEET 1:20










T	δ
-30	+6
± 0	± 3
+30	-6



VÄLIJOHTEET 1:10

OSA 5 - Ø42,4x3,2



VALMISTUS JA ASENNUS RAKENNUSMÄÄRÄYSKOKOELMAN B7 KAPPALEEN 9
MUKAAN, RAKENNELUOKKA 2

RAKENNETERÄS: LEVYTAVARA S355J2G3
PUTKIPROFIILI S355J2H

B RAKENNETERÄS VAIHTOEHTOISESTI RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ 1.4307, JOS EI SUOLARASITUSTA. SUOLARASITETUILE KAITTEILLE HAPONKESTÄVÄ TERÄS 1.4404

PULTIT / MUTTERIT / ANKKURIT KUUMASINKITTYJÄ, LUJUUSLUOKKA 8.8
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ KÄYTETTÄESSÄ MYÖS KIIINNIKEET RST
MUTTERIT KIRISTETÄÄN KEVYESTI


HITSAUSLUOKKA C, KAIKKI ULKOPINTOJEN NÄKYVIIN JÄÄVÄT HITSIT HIOTAAN TASAISIKSI

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY:
KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS-EN ISO 1461

MÄRKÄ- TAI JAUHEMAALAUUS, EI SIVELTIMEN KÄYTTÖÄ

® MÄRKÄMAALAU SJÄR JESTELMÄ SILKO 3.351 EPPUR 160/3-FeZnSaS

JAUHEMAALAUUSJÄRJESTELMÄN TÄYTETTÄVÄ C5-M/H RASITUSLUOKKA
VÄRISÄVY KOHTEEN MUKAAN, MUTTA EI METALLISÄVYJÄ
KORJAUSMAALAUUS SILKO 1.351 MUKAAN

 RUOSTUMATTOMALLA TERÄSRAKENTEELLA VOIDAAN MAALAUKSEN
SIJAAN KÄYTTÄÄ HARJATTUA (GRIT240) PINTAA

YLÄJOHTEESEEN LISÄTTÄVÄ SINKITYSREIÄT Ø8, JOTKA JÄTETTÄVÄ AUKI
KONDENSSESVESIREI'IKSI

KAITEEN JOHTEET MUOTOILLAAN (TAIVUTETAAN TASOSSA) RAITIN GEOMETRIAN MUKAISESTI

KAIDETOLPAT ASENNETAAN PYSTYSUORAAN
KAIDETOLPPIEN PITUUS: KS. PERUSTAMISTAVAT PIIRUSTUKSET 29400/754-759

RAITIN PYSTYGEOMETRIA OTETAAN RUNGON OSIEN LIITTYVISSÄ OSISSA /
LIITOKSISSA HUOMIOON

q = KALTEVUUSPROSENTTI
α = KALTEVUUSKULMA


YLÄJOHTEEN MAHDOLLISET JATKOKSET (EI LIIKUNTAJATKOS) TEHTÄVÄ PUOLI-V-
TAI V-HITSEIN

HUOM! KAIDE VOIDAAN TOTEUTTAA MYÖS RUOSTUMATTOMANA. URAKOITSIJA VALITSEE LÄHINNÄ SOPIVAT PROFIILIT JA SOVITTAA MITOITUKSEN VALITTUJEN PROFIILIJEN MUKAAN

B	KAIDETOLPAN PROFIILI, RST VAIHETOHTO JA PINTAKÄSITTELY	7.12.2020	Pia Salmi	Olli-Pekka Aalto
A	TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY	20.10.2011	Pia Salmi	Jukka Kainulainen
	HELISINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto PL 1515, Kasarmkatu 21 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	p.(09)301 1661 f.(09)301 38328 www.kel.fi s.posti: etunimi.sukunimi@hel.fi		

KEVYEN LIIKENTEEN TYPPIKAIDE

HARVA KAIDE 1200/3VJ

MK 1:20 1:10 1:2	LITTYY	NRO 29400/743	KHS		
	KORVAA		YTLK		
	KORVATTU	ASEMAKAAVA	HYV.	23.05.2011	Ville Alajoki
			TARK.		
		LIKENNES.	LAAT.		
WSP: Finland Oy Helsinki 7 00210 Helsinki Puh0207 864 11			PIRT.	16.05.2011	Matti Mielonen
 WSP			SUUNN.	16.05.2011	Pia Salmi, Matti Mielonen
			TARK.	16.05.2011	Jukka Kainulainen