

Liite 2: Yhteenveto Helsinki LED -hankkeen selvityksessä (2014) ja siihen liittyvässä kustannusvertailun päivityksessä (2016) esitetyistä vaihtoehtoisten saneerausohjelmien rakennuskustannuksista, lisähenkilöstökustannuksista sekä saneerauksilla saavutettavista energia- ja kunnossapitosäästöistä.

Saneerausohjelma		Valaisimia	Rakennus- kustannukset	Lisähenkilöstö- kustannukset	Energiasäästö vuodessa		Kunnossapitosäästö vuodessa
		[kpl]	[€]	[€]	[GWh/a]	[€/a]	[€/a]
2014	Vaihtoehto 1 (2015–2019)	10 000	21 161 000	0	4,5	504 000	30 000
	Vaihtoehto 2 (2015–2018)	25 200	48 930 000	2 000 000	9,8	1 074 000	77 000
	Vaihtoehto 3 (2015–2016)	83 400	99 995 000	1 400 000	27,7	3 047 000	191 000
2016	Vaihtoehto 1 (2017–2019)	6 350	6 103 000	0	2,9	230 000	49 000
	Vaihtoehto 2 (2017–2020)	13 400* 4 700** <hr/> 18 100	12 253 000* 2 474 000** <hr/> 14 727 000	1 600 000*	5,2* 2,0** <hr/> 7,2	413 000* 159 000** <hr/> 572 000	84 000* 29 000** <hr/> 113 000
	Vaihtoehto 3 (2017–2018)	75 700* 4 900** <hr/> 80 600	64 531 000* 2 609 000** <hr/> 67 140 000	1 400 000*	27,3* 2,1** <hr/> 29,4	2 187 000* 164 000** <hr/> 2 351 000	357 000* 30 000** <hr/> 387 000

* Rakennusviraston osuus

** Liikuntaviraston osuus