



20.4.2015

Liikuntajohtaja

Kaupunginhallitus
Kaupunginkanslia
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Määrärahan myöntäminen Kivikon liikuntapuiston esirakentamiseen

HEL 2015-004381 T 02 02 02

Liikuntavirasto jatkaa Kivikon liikuntapuiston esirakentamista suunnitelmien mukaisesti (asemakaava nro 11670 Kvsto 7.12.2007).

Vuonna 2000 alkaneisiin liikuntapuiston esirakentamistöihin on vuoden 2014 loppuun mennessä käytetty noin 710 000 €. Työt ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Esirakentamisessa hyödynnetään vuonna 2015 noin 35 000 m³ pilaantumattomia maa-aineksia. Mikäli edellä mainituille maa-aineksille ei voida osoittaa hyötykäyttöä niistä aiheutuu kuljetus- ja vastaanottokustannuksia noin 0,5 miljoonaa €.

Painopenkereillä mahdollistetaan liikunta-alueiden rakentamista ilman kallista esirakentamista esimerkiksi pilaristabiloinnilla. Painopenkereen tulee olla alueella vähintään kolme vuotta ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista. Esirakentamiskustannukset käytettäessä painopengertä ovat vuonna 2014 laaditun esirakentamissuunnitelman perusteella 0,7 miljoonaa € eli 30 €/m². Pilaristabilointikustannukset ovat luokkaa 100 €/m² eli 2,0 miljoonaa €. Kustannussäästö on noin 1,3 miljoonaa €. Edellä mainituissa kustannuksissa ei ole otettu huomioon ylijäämämaiden hyötykäytöstä saatavia säästöjä.

Liikuntapuiston esirakentamiseen on varauduttu vuonna 2015 talousarvion alakohdassa 8 01 02 11, Muu esirakentaminen.

Liikuntavirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi liikuntaviraston käyttöön Kivikon liikuntapuiston esirakentamista varten 700 000 euroa (alv 0 %).



20.4.2015

Liikuntajohtaja

Lisätiedot

Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788

Liikuntajohtaja

Anssi Rauramo
liikuntajohtaja

Liitteet

1 [Kivikon liikuntapuiston esirakentamisen täydentäminen suunnitelma LIV.pdf](#)