


Asemakaavan nro 7474 osa, jonka asemakaavan muutos nro 12498 voimaantullessaan kumoaa.

Del av detaljplan nr 7474 som upphävs då detaljplaneändringen nr 12498 träder i kraft.

Karta on eri korkeusjärjestelmässä kuin asemakaavan muutos.

Kartan har ett annat höjdsystem än detaljplaneändringen.



ASEMAKAAVAMERKINTÄ JA -MÄÄRÄYKSET

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennuksen kerrosalasta vähintään 25 % tulee olla liike- ja toimistotilaa.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetrinä.

VI Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrostuluvun.

+12.5 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

Rakennusalta.

Porrashuoneen tunnus.

Maanalainen tila.

Rakennusalan osa, jolle saa rakentaa kattoikkunoita.

Rakennukseen jätettävä kulkaukko.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisen rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristyvyyden liikennemelu vastaan on oltava vähintään lukemaa osittaitaman tasolla dBA. Rakennuksen rakenteilleen meluntorjunta tulee toteuttaa rakennussuojelelliset näkökohdat huomiota ottaneen.

RAKENNUSSUOJELU

Bulevardin puoleinen osa kaava-alueesta kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Esplanadi - Bulevardi).

Rakennustaitteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvaltaisesti huomattavan arvokas rakennus.

Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistoitä, joita heikentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen rakennustaitteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvaltaisia arvoja tai muuttavat arkitehtuurin ominaisuuksieta.

Rakennuksen alkuperäiset tai niihin verrattavat rakenteet, joihin kuuluvat julkisivut, vesikatto, ikkunat, ulko-ovet, parvekkeet, sisäänsäätiportit sekä portikkityvä, tulee säilyttää yksityiskohtineen, materiaaleineen ja väriaineen.

Rakennuksen arvokkaat sisätiloja ovat porrashuoneet ja -tasanteet, alkuperäisenä säilynyt huonejako ja tilasarjat sekä B-portaan 5. kerroksen Annankadun puoleinen asunto kiltineen sisustuksineen ja seinämäalauskineen.

Arvokkaat porrashuoneet tulee palauttaa korjaus- ja muutostöiden yhteydessä alkuperäistoteutuksen mukaisiksi. Mikäli näin ei voida tehdä, tulee tarvittavat muutokset suunnitella siten, että ne muodostavat alkuperäistä arkitektuuria tasapainoisesti täydentävän kerrostuman.

Rakennuksen arvokkaisissa sisätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee olla alkuperäisten elijen huone-muutosten ja huoneistojen muodostamien tilasarjojen sekä rakenteiden yksityiskohtien, materiaalien ja pinta-säätelyiden säilyttäminen. Mikäli arvokkaata rakennuksia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Rakennuksen pilan puolen julkisivuun saa tehdä uusia teräspinnakkaiden parvekkeita rakennuksen ominalaispiirteisin sopivalla tavalla.

Hankkeeseen ryhdyväntäin liitetävä rakennushistoria-selvitys lupahakemuukseen.

Ullakkokerroksen sisätilojen arkkitehtoninen yleis- ilme on säilyttävä. Yleisilmeen kannalta tärkeimpä tekijöitä ovat sisäiset näkymät ja suuret yhtenäiset huoneettilat, huolimatta valitut pintamateriaalit ja värit sekä valaistusratkaisujen periaatteet.

Historiallisesti ja korttelikonaisuuden kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa.

TILAT

Kadunvarsirakennuksen ensimmäisessä kerrossessa tulee sijaita liike- ja/tai muita asiakaspalvelutiloja ja sisäänkäynti näihin tiloihin tulee olla suoraan kadulta.

Tontilla asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittoilinan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.

Aukkaiden käytöön on rakennettava riittävästi yhtäläisiä vapaa-ajontiloja.

Aukkaiden varastot ja yhteistilat sekä toiminnan vaatimat tekniset tilat saa rakentaa asemakaavassa osoitettuun kerrosalan lisäksi.

DETALJPLANEDETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

Kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader. Minst 25 % av byggnadens väringsyta ska vara affärs- och kontorsutrymmen.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Riktgivande tomträngräns.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Byggnadsrärt i kvadratmeter väringsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet värningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därvä.

Ungefär markhöjd.

Byggnadsyta.

Bokstavskod för trapphus.

Underjordiskt utrymme.

Del av byggnadsyta där takfönster får byggas.

Genomfartsöppning i byggnad.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan, där ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterväggar samt fönster och andra konstruktioner ska vara minst på den nivå dB: som siffran anvisar. Den strukturella bullerbekämpningen i huset ska genomföras med beaktande av byggnadsskyddaspekterna.

BYGGNADESSKYDD

Den mot Bulevarden belägna delen av planområdet ingår i en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY 2009, Esplanadi - Bulevarden).

Arkitektoniskt, historiskt och stadsbildmässigt särskilt värdefull byggnad.

Byggnaden får inte rivas och i den får inte utföras sådana reparations-, ändrings- eller tillbyggnadsarbeten som minskar byggnadens eller dess värdefulla interiörers arkitektoniska, historiska eller stadsbildmässiga värde eller ändrar arkitekturens särdrag.

Byggnadens ursprungliga eller med dem jämförbara konstruktioner såsom fasader, yttertak, fönster, ytterdörrar, balkonger, port samt portgångar ska bevaras med sina detaljer, materialval och färgsättningar.

Byggnadens värdefulla interiörer är trapphusen och trappavalserna, ursprunglig bevarad rumsindektion och rumsföljder samt bostaden på femte våningen i trapphus B mot Annegatan med dess fasta inredning och väggmalningar.

De värdefulla interiörerna ska i samband med reparations- och ändringsarbeten återställas i enlighet med det ursprungliga utförandet. Ifall det inte kan göras, ska nödvändiga ändringar planeras så att de bildar ett balanserat lager som kompletterar den ursprungliga arkitekturen.

I de värdefulla interiörerna ska utgångspunkten för reparationsarbetena vara att bevara de ursprungliga, enhetliga rumsmönstren och rumsföljderna med konstruktioner, detaljer, materialval och ytbehandlingar. Ifall värdefulla byggnadsdelar av tvångande skäl måste rivas, ska det göras i enlighet med det ursprungliga utförandet.

Mot gärdssidan i byggnaden får nya till byggnadens särdrag väl anpassade balkonger med räcken av stålspjäljar byggas.

Den som ansvarar för byggsprojektet ska bifoga en byggnadshistorisk utredning till bygglovansökanden.

Det allmänna arkitektoniska uttrycket i vindsväningens interiörer ska bevaras. De viktigaste faktorerna för det allmänna uttrycket är irre vyer och stora helghetsutrymmen, omsorgsfullt valda ytmaterial och färgsättning samt belysningslösningarna huvuddrag.

Historiskt och ur kvartershistoriens synpunkt värdefull byggnad. Byggnaden eller en del därvä får inte rivas.

UTRYMMEN

I första våningen av byggnaden mot gatan ska placeras affärs- eller andra kundtjänstutrymmen och ingången till dem ska ordnas direkt från gatan.

På tomtten ska minst 50 % av bostädernas sammanlagda lägenhetsyta utgöras av bostäder som förutom kök/kokutrymme har minst tre bostadsrum.

För invånarnas bruk ska byggas tillräckliga gemensamma fritidsutrymmen.

Invånarnas förvaringsutrymmen och gemensamma utrymmen samt tekniska utrymmen som verksamheten kräver får byggas utöver den i detaljplanen angivna väringsytan.

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Autopaijkojen määrät ovat:

- Asunnot vähintään 1 ap/150 m² vy.
- Toimistot enintään 1 bp/500 m² vy.
- Liiketilat enintään 1 ap/200 m² vy.

Autopaijkoja ei saa sijoittaa pihalle.

Tilojen asuinläytöön palauttamisen yhteydessä autopaijkoja ei tarvitse osoittaa, mutta lupahakemuukseen on liitetä vähäyskointiselvitys, joka sisältää laskennallisen pysäköintipaikkarateen ja miltei paikat järjestetään.

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät ovat:

- 1 pp/30 m² asuntokerrosalaa tai 3 pp/asunto (pienempi luuista).
- 1 pp/50 m² toimistoalaa.
- 1 pp/50 m² liiketilaa.

Asuntojen osalta vieraaspäkiöönille tulee osoittaa vähintään 1 pp/1000 m² ulko-oviin lähestyessä.

Asukkaiden polkupyöriä pysäköintipaikoista vähintään 75 % tulee sijaita pihatassossa olevassa ulkoiluvälinevarastossa tai esteettömän ja sujuvan yhteyden päässä rakennukseissa.

Liike- ja myymälättilojen pyöräpaikat suositellaan rakennetavaksi runkolukiutuksen mahdollistavina.

Minst 50 % av affärsanställdas cykelplatser ska placeras i läsbara utrymmen med tak.

Både ute belägna cykelplatser för invånare och gästparkeringsplatser ska erbjuda ramläsning.

Cykelplatser för affärs- och butiksutrymmen rekommenderas att utföras med ramläsning.

PIHA

Pihatilat on järjestettävä viihtyisiksi ympäristönsä sopivin korkeatasoisin materiaalein.

Jäteastiat tulee sijoittaa rakennusrungon sisään. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee jäteastioille rakentaa ympäristöön sopiva katos tai aiatus.

MUUTA

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen lonttijako.

ÖVRIGT

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

4. kaupunginosan (Kamppi)

korttelin 87 tomtta 13

DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:

4 stadsdelen (Kampen)

kvarteret 87 tomten 13

HELSINKI HELSINGFOR

Kaavan nro/Plan nr

12498

Diaarinumer/Objektnummer

HEL 2016-04833

Hanke/Projekt

3221_7

Päiväys/Datum

13.2.2018

Tasokoordinatis/lägenhetens koordinatis

Korkeusjärjestelmä/Höjdssystem

ETRS-GK25 N2000

Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av basketta